WUXI CONSTRUCTION ERGINEERING COST INFORMATION

无锡工程造价信息



- 政策法规
- 定额管理
- 价格信息
- 工作研究
- 信息荟萃
- 辖市专栏

10

2025

2025年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛
安装工程造价决赛在南京成功举办

9月27日，由江苏省住房和城乡建设厅、江苏省总工会、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省教育厅联合主办，江苏省工程造价管理协会与中建八局第三建设有限公司共同承办的2025年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛“中建八局铁军杯”安装工程造价决赛，在南京圆满落幕。无锡市通过选拔由11名企业选手组成职工代表队参赛。

无锡工程造价信息

2025年第十期
（总第248期）
无锡市工程造价管理协会 主办
（内部资料）

主　　编：位秀兰
责任编辑：董　云
编　　辑：房小忠　蒋　杰
特邀顾问：杨继红　鲍向阳

无锡市工程造价管理协会
公众号

地址：无锡市滴翠路82号
邮编：214031
联系电话：0510-82739987
电子信箱：wxzjxh@126.com
网址：http://www.wxgczj.com.cn

目　录

· 政策法规 ·

· 工作研究 ·

· 材料价格 ·

· 市场信息 ·

自2021年1月起建材品牌市场信息可登录无锡工程造价网（http://www.wxgczj.com.cn）价格信息板块中的市场价格信息栏目查阅，也可扫描右方二维码访问。

省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省城镇供水管道清洗工程估价表》和《江苏省城镇供水管道清洗工程量计算标准》的通知

苏建价〔2025〕103号

各设区市住房城乡建设局（建委），省有关厅、局：

为完善我省市政工程计价体系，满足市政基础设施运维领域新技术、新工艺应用需求，我厅根据相关规范标准，组织编写了《江苏省城镇供水管道清洗工程估价表》及《江苏省城镇供水管道清洗工程量计算标准》，现予以发布，自2025年10月1日起执行。

本估价表由江苏省建设工程造价管理总站负责解释和管理。

附件：(略）

江苏省住房和城乡建设厅

2025年9月9日

关于公布江苏省工程造价咨询企业第六轮信用评价2025年补评结果的通知

苏建价协函〔2025〕33号

各设区市、省管县工程造价协会，各有关单位：

根据《关于印发最新修订信用评价办法并开展造价咨询企业信用评价年度补评工作的通知》（苏建价协〔2025〕9号）要求，省造价协会组织开展了第六轮工程造价咨询企业信用评价2025年度补评工作。经企业自愿申请、市级初评、省级复核及公示等程序，现将43家参评企业的信用评价结果（详见附件）予以公布，并就有关事项通知如下：

一、总体情况

本次补评共有43家企业参加，分布在全省12个设区市（镇江市无企业参与）。从地区分布看，徐州市和南京市参评企业数量最多，分别为10家和8家。从企业构成看，成立三年以上的成熟企业共26家，占比超过60%，仍为参评主体；同时，成立满两年的企业12家，成立满一年的企业5家，体现了新办法对中小企业和新生力量的积极引导作用。从评价结果看，评价结果与市场实际基本吻合，其中AAA级企业28家，AA级企业10家，A级企业5家。

二、本次评价的主要特点

本次补评是严格依据新修订办法开展的首次评价，取得了积极成效，主要呈现以下特点：

一是数据质量显著提升。通过加强年度统计报表与项目填报信息的比对核查，有效提升了评价基础数据的真实性与完整性。

二是监管导向更加鲜明。严格落实省造价总站项目填报要求，在成果质量检查中增加缺项扣分条款，有力督促企业履行数据填报责任。

三是评价指标更趋科学。优化后的指标权重更加突出成果文件质量、报表合规性和诚信经营导向，引导企业持续提升规范化管理水平。

四是流程把控更为严格。通过规范各级评分与复核要求，确保评价尺度统一，评价结果客观、公平、公正。

三、评价中发现的问题

在评价过程中，仍发现部分企业在数据填报的规范性与完整性方面存在不足。

（一）6家企业的年度统计报告与项目网上填报的“工程造价咨询业务收入”数据差异超过80%及以上，分别是：江苏钟山工程项目管理有限公司、江苏宏润建设项目管理咨询有限公司、建银工程咨询有限责任公司徐州分公司、江苏华溯工程项目管理有限公司、

江苏和润工程项目管理有限公司、南通市通大全过程工程咨询有限公司。

（二）3家企业连续两年未按要求进行项目网上填报，分别是：建银工程咨询有限责任公司徐州分公司、江苏恒卓工程管理咨询有限公司、建银工程咨询有限责任公司盐城分公司。

（三）1家企业连续两年未按照《工程造价咨询统计调查制度》要求填报年度统计报表，为：鼎诚金算工程造价咨询（苏州）有限公司。

希望上述企业高度重视，认真整改，切实履行行业信用管理责任。

四、下一步工作要求

（一）本次补评结果将作为省造价总站“双随机、一公开”检查和省协会信用评价动态监管的重要依据。省协会将联合省造价总站，通过日常检查与专项抽查等方式，对企业信用状况进行动态监管。对存在造价咨询成果质量差、年度统计制度执行不到位或有严重失信行为的企业，将依据《办法》严肃处理，采取降级或撤销信用等级等措施。

（二）本次补评企业的信用评价结果自公布之日起生效，有效期至第七轮信用评价结果公布前。

（三）企业信用等级、基本信息及信用行为记录均可通过“江苏省工程造价管理协会网（www.jszjxh.com）”公开查询。参评企业可登录“江苏省工程造价咨询企业信用评价平台”自行下载并打印信用等级证书。

（四）为切实加强对按规定填报年度报表和项目填报工作的管理，保证行业数据的真实可信，经商省造价总站，对《江苏省工程造价咨询企业信用评价办法（2025年4月第六次修订）》中第十八条增加如下规定：“……参评企业统计年报的‘工程造价咨询业务收入’与造价咨询项目网上填报的‘工程造价咨询业务收入’数据相差超过80%及以上的，其信用等级最高为AA。”

附件：江苏省工程造价咨询企业第六轮信用评价2025年补评结果名单（43家）–无锡市参评企业（1家）

江苏省工程造价管理协会

2025年9月2日

附件

江苏省工程造价咨询企业第六轮信用评价2025年补评结果名单（43家）

辖市	参评企业名单	等级结果
无锡	建银工程咨询有限责任公司无锡分公司	AA

工程量清单计价经济指标分析表（房屋）

本表原始数据由江苏嘉得成建设工程咨询有限公司提供

一、工程概况

工程名称	某实验小学2#教学楼	所在地	江阴市
建设单位	某产业投资发展有限公司	工程类别	三类
建筑面积	32527.66平方米	定额工期	351天
结构类型/层数	框架/地上4层	檐口高度	19.2m

主要施工做法说明	（一）附录A建筑工程分部分项工程量清单	
	桩与地基基础工程	
	砌筑工程	多孔砖
	混凝土及钢筋混凝土工程	C30商品砼柱、梁、板、C25商品砼过梁、构造柱、圈梁，Ⅰ、Ⅲ级钢筋
	厂库房大门、特种门、木结构工程	
	金属结构工程	
	屋面及防水工程	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)，1.5厚聚氨酯防水涂膜,C30刚性细石混凝土
	防腐、隔热保温工程	20厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(B1级) (压缩强度不小于250KPa)
	（二）附录B装饰装修工程分部分项工程量清单	
	楼地面工程	1:3水泥砂浆楼地面厚20mm
	墙、柱面工程	外墙面为涂料、内墙面为混合砂浆
	天棚工程	混合砂浆粉刷
	门窗工程	
	油漆、涂料裱糊工程	
	其他工程	
	（三）附录C安装工程分部分项工程量清单	
	给排水工程	304覆塑薄壁不锈钢给水管、HDPE单叶片排水管、洁具
	电气工程	配电箱、配管配线、灯具、防雷接地
	消防工程	消防报警、消防喷淋、通风
	暖通工程	
计价说明		

分部分项工程清单工程费

（一）A、B分部分项工程

分部分项工程费	其中													
	土(石)方工程	桩工程	砌筑工程	混凝土及钢筋混凝土工程	钢筋工程	金属结构工程	屋面及防水工程	防腐、隔热、保温工程	楼地面工程	墙、柱面工程	天棚工程	门窗工程	油漆涂料裱糊工程	其他工程
58445216.28		50790.52	3947772.76	25319289.33	1412160.5		3892616.14	4347201.85	7512917.32	3252121.3		4225007.28	3435854.46	1049484.82
100%		0.09%	6.75%	43.32%	2.42%		6.66%	7.44%	12.85%	5.56%		7.23%	5.88%	1.80%

（二）附录C 分部分项工程

分部分项工程费	其中				
	给排水	电气	消防		
9422165.12	2171158.23	5710573.66	1540433.23		
	23.04%	60.61%	16.35%		

措施项目清单工程费

（一）通用措施项目

措施项目工程费	其中													
	现场安全文明施工	扬尘污染防治增加费	夜间施工	非夜间施工照明	二次搬运	冬雨季施工	地上、地下设施、建筑物的临时保护	已完工程及设备保护	临时设施	赶工措施	工程按质论价:市优工程	住宅分户验收	智慧工地费用	建筑工人实名制费用
4404603.13	2750614.94	224392.27				90480.75			1194345.96				108576.91	36192.3
100%	62.45%	5.09%				2.05%			27.12%				2.47%	0.82%

（二）附录A、B措施项目工程

措施项目工程费	其中					
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	脚手架费	垂直运输机械费	基坑排水	大型机械设备进出场及安拆	建筑超高增加费
13939387.31	10787819.34	2639762.78	462543.33		49261.86	
100%	77.39%	18.94%	3.32%		0.35%	

（二）附录C措施项目工程

措施项目工程费	其中				
	脚手架	人工	材料		

其他项目清单工程费

（一）附录A、B其他项目

其他项目工程费	其中			
	暂列金额	暂估价	计日工	总承包服务费
100%				

（二）附录C其他项目

其他项目工程费	其中			
	暂列金额	暂估价	计日工	总承包服务费
100%				

分部分项工程费分析表

分部分项工程费		其中				
		人工费	材料费	机械费	管理费	利润
附录A、B	58445216.28	17590724.29	32348802.92	1332567.52	4908159.03	2264962.52
	100%	30.10%	55.35%	2.28%	8.40%	3.88%
附录C	9422165.12	1389769.36	7238107.25	38630.88	611498.52	144159.13
		14.75%	76.82%	0.41%	6.49%	1.53%

措施项目费分析表

措施项目费			其中				
			人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通用项目	现场安全文明施工	2750614.94					
		100%					
	扬尘污染防治增加费	224392.27					
		100%					
	夜间施工						
		100%					
	非夜间施工照明						
		100%					
	二次搬运						
	冬雨季施工	90480.75					
		100%					
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
		100%					
	已完工程及设备保护						
		100%					
	临时设施	1194345.96					
		100%					
	赶工措施						
		100%					
	工程按质论价:市优工程						
		100%					
	住宅分户验收						
		100%					
	智慧工地费用	108576.91					
		100%					
	建筑工人实名制费用	36192.3					
		100%					
附录A、B	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	10787819.34	5184157.06	3209306.63	211576.81	1479754.5	703024.34
		100%	48.06%	29.75%	1.96%	13.72%	6.52%
	脚手架费	2639762.78	1124363.84	931964.9	118644.35	309021.87	155767.82
		100%	42.59%	35.30%	4.49%	11.71%	5.90%
	垂直运输机械费	462543.33	26677.6	49567.74	272697.97	77741.51	35857.51
		100%	5.77%	10.72%	58.96%	16.81%	7.75%
	基坑排水						
		100%					
	大型机械设备进出场及安拆	49261.86					
	建筑超高费用						
		100%					
	室内空气污染测试						
		100%					
附录C	脚手架费						

工程造价指标分析

项目		单位工程费用汇总	工程量清单费用				各项规费合计	税金
			合计	其中				
				分部分项清单计价	措施项目清单计价	其他项目清单计价		
附录A、B建筑工程装饰装修工程	元/M²	2669.18	2360.74	1796.79	563.95		88.06	220.39
	%	100%	88.44%	67.32%	21.13%		3.30%	8.26%
附录C安装工程	元/M²	333.12	298.88	289.67	9.21		8.43	25.81
	%	100%	89.72%	86.96%	2.76%		3.30%	7.75%
单项工程费汇总	元/M²	3002.30	2659.62	2086.46	573.16		96.49	246.20
	%	100%	88.59%	69.50%	19.09%		3.21%	8.20%

主要人、材、机、消耗指标（每平方米用量）

（一）附录A、B 建筑工程 装饰装修工程

名称	单位	数量	单价
人工（一类）	工日	0.17	116
人工(二类)	工日	4.64	112
人工(三类)	工日	0.01	103
机械费	元	40.97	
水泥	KG	8.40	0.429
钢材	KG	66.40	5065.9
木模材	M²	0.800	48.5
中砂	T	0.03	125.73
多孔砖	百块	0.86	69.72
商品混凝土	M³	0.58	619.91

（二）附录C 安装工程

名称	单位	数量	单价
人工(一类)	工日	0.01	104
人工(二类)	工日	0.21	100
人工(三类)	工日	0.01	95
机械费	元		112.00

工程量清单计价经济指标分析表（房屋）

本表原始数据由江苏江南梁鸿建设咨询有限公司提供

一、工程概况

工程名称	某博览园一院水工程	所在地	锡山区
建设单位	某博览园有限公司	工程类别	三类
建筑面积	2010.77m²	定额工期	260天
结构类型/层数	框架结构/2层	檐口高度	8.75m

主要施工做法说明	（一）附录A建筑工程分部分项工程量清单	
	土（石）方工程	基坑开挖；机械挖土，土方外运
	桩与地基基础工程	独立基础+筏板基础
	砌筑工程	±0.000以下墙体水泥实心砖，M15水泥砂浆，±0.000以上外墙砂加气混凝土砌块，内墙加气混凝土砌块，专用砂浆Mb5.0。
	混凝土及钢筋混凝土工程	C30混凝土，筏板基础、地下室外墙P6抗渗,构造柱、圈梁、过梁C20。
	厂库房大门、特种门、木结构工程	
	金属结构工程	钢骨架雨棚
	屋面及防水工程	小青瓦，2.0mm厚聚合物改性沥青防水，3厚+3厚SBS改性沥青防水卷材，4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材，2.5mm厚水泥基防水涂料，4厚SBS改性沥青卷材，1.5厚JS防水涂料(II型)
	防腐、隔热保温工程	屋面、地下室外墙面：XPS挤塑聚苯板；外墙面：发泡陶瓷保温板
	（二）附录B装饰装修工程分部分项工程量清单	
	楼地面工程	细石混凝土楼面
	墙、柱面工程	热镀锌电焊钢丝网，内墙面：水泥砂浆；外墙面：聚合物防水砂浆
	天棚工程	
	门窗工程	100系列被动门，95系列被动窗，木质门
	油漆、涂料裱糊工程	外墙真石漆
	其他工程	楼梯栏杆、阳台栏杆
	（三）附录C安装工程分部分项工程量清单	
	给排水工程	给水、热水、雨水、排水
	电气工程	强电、弱电
	消防工程	消防电、消防水、应急照明、火灾报警
	暖通工程	暖通、新风
计价说明		

分部分项工程清单工程费

（一）A、B分部分项工程

分部分项工程费	其中													
	土(石)方工程	桩工程	砌筑工程	混凝土及钢筋混凝土工程	厂库房大门木结构	金属结构工程	屋面及防水工程	防腐、隔热、保温工程	楼地面工程	墙、柱面工程	天棚工程	门窗工程	油漆涂料裱糊工程	其他工程
4620489.58	168864.01		223715.79	1768721.23		146067.97	583246.34	346400.42	101064.49	304821.88		774808.63	119099.26	83679.56
100%	3.65%		4.84%	38.28%		3.16%	12.62%	7.50%	2.19%	6.60%		16.77%	2.58%	1.81%

（二）附录C 分部分项工程

分部分项工程费	其中			
	给排水	电气	消防	暖通
2338003.23	697529.60	621911.35	331567.51	686994.77
100.00%	29.83%	26.60%	14.18%	29.38%

措施项目清单工程费

（一）通用措施项目

措施项目工程费	其中												
	现场安全文明施工	夜间施工	二次搬运	冬雨季施工	大型机械设备进出场及安拆	施工排水	施工降水	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施	已完工程及设备保护	临时设施	材料与设备检验试验	赶工措施	工程按质论价
352670.38	220800.02				14041.95	5943.47				111884.94			
100%	62.61%				3.98%	1.69%				31.73%			

（二）附录A、B措施项目工程

措施项目工程费	其中				
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	脚手架费	垂直运输机械费	住宅工程分户验收	室内空气污染测试
906247.43	700439.16	77862.97	127945.3		
100%	77.29%	8.59%	14.12%		

（二）附录C措施项目工程

措施项目工程费	其中				
	脚手架				
20776.22	20776.22				
100.00%	100.00%				

其他项目清单工程费

（一）附录A、B其他项目

其他项目工程费	其中			
	暂列金额	暂估价	计日工	总承包服务费
100%				

（二）附录C其他项目

其他项目工程费	其中			
	暂列金额	暂估价	计日工	总承包服务费
100%				

分部分项工程费分析表

分部分项工程费		其中				
		人工费	材料费	机械费	管理费	利润
附录A、B	4620489.58	755746.86	3445636.21	95503.59	221424.59	102178.33
	100%	16.36%	74.57%	2.07%	4.79%	2.21%
附录C	2338003.23	361594.69	1762396.16	16804.87	146620.35	50587.16
	100.00%	15.47%	75.38%	0.72%	6.27%	2.16%

措施项目费分析表

措施项目费			其中				
			人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通用项目	现场安全文明施工	220800.02					
		100%					
	夜间施工						
		100%					
	二次搬运						
		100%					
	冬雨季施工						
		100%					
	大型机械设备进出场及安拆	14041.95	2655	321.95	7287.02	2584.93	1193.05
		100%	18.91%	2.29%	51.89%	18.41%	8.50%
	施工排水	5943.47	2060.12		2246.83	1119.74	516.78
		100%	34.66%		37.80%	18.84%	8.69%
	施工降水						
		100%					
	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施						
		100%					
	已完工程及设备保护						
		100%					
	临时设施	111884.94					
		100%					
	材料与设备检验试验						
		100%					
	赶工措施						
		100%					
	工程按质论价						
		100%					
	特殊条件下施工增加费						
		100%					
附录A、B	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	700439.16	326049.25	226809.44	17146.21	89231.33	41202.93
		100%	46.55%	32.38%	2.45%	12.74%	5.88%
	脚手架费	77862.97	34205.48	24688.31	4311.43	10026.86	4630.89
		100%	43.93%	31.71%	5.54%	12.88%	5.95%
	垂直运输机械费	127945.3					
		100%					
	住宅工程分户验收						
		100%					
	室内空气污染测试						
		100%					
附录C	脚手架费	20776.22	4571.12	13713.29		1851.77	640.04
		100%	22.00%	66.00%		8.91%	3.08%

工程造价指标分析

项目		单位工程费用汇总	工程量清单费用				各项规费合计	税金
			合计	其中				
				分部分项清单计价	措施项目清单计价	其他项目清单计价		
附录A、B建筑工程装饰装修工程	元/M²	3276.74	2898.09	2297.87	600.22		108.10	270.56
	%	100%	88.44%	70.13%	18.32%		3.30%	8.26%
附录C安装工程	元/M²	1335.94	1198.94	1162.74	36.20		26.69	110.31
	%	100%	89.75%	87.04%	2.71%		2.00%	8.26%
单项工程费汇总	元/M²	4612.69	4097.03	3460.61	636.42	-	134.79	380.86
	%	100%	88.82%	75.02%	13.80%		2.92%	8.26%

主要人、材、机、消耗指标（每平方米用量）

（一）附录A、B 建筑工程 装饰装修工程

名称	单位	数量	单价
人工(一类)	工日	0.23	122
人工(二类)	工日	4.23	118
人工(三类)	工日	0.27	109
机械费	元	47.50	1
钢材	KG	88.76	3.77
碎石	T	0.11	150.37
商品混凝土	M³	0.68	547.25
预拌砂浆	T	0.24	371.94
标准砖	百块	0.19	53.69
加气混凝土砌块	M³	0.18	342.22
100系列被动门	M²	0.02	3628.96
95系列被动窗	M²	0.15	1931.89
3mm厚灰色氟碳铝板	M²	0.20	272.4
仿石型外墙涂料	KG	4.40	6.1
聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	KG	1.38	9.5
水泥基渗透结晶防水涂料	KG	1.45	10.86
SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m²	1.13	27.15
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材δ4mm	m²	0.05	48.8
SBS改性沥青卷材δ4mm	m²	0.21	30.17
2.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m²	0.40	21.29
周转木材	m³	0.02	3409.13
复合木模板18mm	m²	0.89	34.76
XPS聚苯乙烯挤塑板	M³	0.03	443.64
发泡陶瓷保温板	M³	0.08	976.02
蝴蝶瓦200×200	百块	0.52	105.89

（二）附录C 安装工程

名称	单位	数量	单价
人工(一类)	工日	0.05	110
人工(二类)	工日	1.66	105
人工(三类)	工日		
机械费	元	8.36	1

江苏省建设工程招标投标中标项目台帐（月报表）

序号	工程编号	招标人名称	工程名称	标段名称	工程类别	发包类型	中标人名称	中标价（万元）	中标工期（天）	中标时间	项目经理名称
1	WXS202503001-X02	无锡市水务集团有限公司	无锡市主城区污水处理厂设备设施更新提升项目	施工总承包	市政基础设施工程	公开招标	无锡市市政设施建设工程有限公司,上海城建水务工程有限公司	6151.329912	460	2025/09/12	付勇高
2	WXS202304004-X24	无锡锡宜轨道交通有限公司	无锡至宜兴城际轨道交通工程	车辆段设计	城市轨道交通工程	公开招标	中铁第四勘察设计院集团有限公司,启迪设计集团股份有限公司	3156.375000	1858	2025/09/24	舒冬
3	WXS202101004-X90	无锡地铁集团有限公司	无锡地铁5号线一期工程	无锡地铁5号线工程主变电所及配套工程	城市轨道交通工程	公开招标	无锡市太湖电力建设有限公司	14867.813438	975	2025/09/04	潘文翔
4	WXS202101004-X89	无锡地铁集团有限公司	无锡地铁5号线一期工程	无锡地铁5号线工程主变电所及配套工程监理项目	城市轨道交通工程	公开招标	江苏天眷建设集团有限公司	265.000000	975	2025/09/10	王嘉立
5	WXS202101004-X83	无锡地铁集团有限公司	无锡地铁5号线一期工程	无锡地铁5号线工程整流机组设备采购项目	城市轨道交通工程	公开招标	无锡亿能电力设备股份有限公司	1610.091800	975	2025/09/10	翟鸣杰
6	WXS202112003-X59	无锡地铁集团有限公司	无锡地铁4号线二期工程	石材采购标	城市轨道交通工程	公开招标	常州福磊石材有限公司	726.811331	489	2025/09/30	林贵

建设工程材料价格信息发布及使用说明

为合理确定和有效控制工程造价，规范工程造价信息的采集、确定和发布工作，引导建设各方合理使用材料价格信息，现将无锡市建设工程材料价格信息发布和使用说明如下：

1、建材信息价是经过多点采集、调查、分析、测算后完成，基本反映发布期内的材料市场综合价格，包含材料自采购地运至施工现场或工地仓库发生的全部费用，由材料原价、运杂费、运输损耗和采保费组成。建材信息价不属于政府定价，为非指令性价格。

2、建材市场参考价是建材市场中由于品牌、产地、品质不同，价格差异较大，不宜进行价格综合的材料，由生产商、供应商报价的信息。

3、建设工程计价时，应综合考虑项目特点及需求，结合市场实际合理确定材料价格。在合同中自行约定是否使用以及如何使用建材信息价和建材市场参考价。因使用建材信息价和建材市场参考价不当造成的经济纠纷，由使用方自行协商解决。

4、材料由于分类不同，适用增值税率不同，具体按苏建函价[2019] 178号文附件中增值税税率进行测算。

无锡市住建局建筑市场监管处

无锡市2025年10月份建设工程材料信息价

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
A	黑色金属				
01090106	线材	HPB235 普线 6.5mm	T	3566.79	3156.45
01090131	线材	HPB300 普线 6.5mm	T	3619.32	3202.94
01090109	圆钢	HPB235 10mm	T	3987.03	3528.34
01090111	圆钢	HPB235 12mm	T	3934.50	3481.86
01090118	圆钢	HPB235 16-25mm	T	3987.03	3528.34
	圆钢	HPB235 28mm	T	3987.03	3528.34
	热轧圆钢	碳结钢 A 级钢 10mm	T	3753.27	3321.48
	热轧圆钢	碳结钢 A 级钢 12mm	T	3700.74	3274.99
	热轧圆钢	碳结钢 A 级钢 16-28mm	T	3648.21	3228.50
01010212	螺纹钢筋	HRB335 10mm	T	3721.75	3293.58
01010213	螺纹钢筋	HRB335 12mm	T	3669.22	3247.10
01010215	螺纹钢筋	HRB335 16-25mm	T	3595.68	3182.02
01010220	螺纹钢筋	HRB335、20MnSi 28-32mm	T	3627.20	3209.91
01010222	螺纹钢筋	HRB335、20MnSi 36-40mm	T	3960.76	3505.10
01010298	盘螺	三级 HRB400 6mm	T	3839.94	3398.18
01010299	盘螺	三级 HRB400 8mm	T	3619.32	3202.94
01010232	螺纹钢筋	三级 HRB400 10mm	T	3721.75	3293.58
01010233	螺纹钢筋	三级 HRB400 12mm	T	3669.22	3247.10
01010234	螺纹钢筋	三级 HRB400 14mm	T	3595.68	3182.02
01010235	螺纹钢筋	三级 HRB400 16-25mm	T	3595.68	3182.02
01010240	螺纹钢筋	三级 HRB400 28-32mm	T	3627.20	3209.91
01010244	螺纹钢筋	三级 HRB400 36-40mm	T	3960.76	3505.10
01010408	抗震螺纹钢筋	三级 HRB400E 12mm	T	3700.74	3274.99
01010491	抗震螺纹钢筋	三级 HRB400E 14mm	T	3627.20	3209.91
01010492	抗震螺纹钢筋	三级 HRB400E 16-25mm	T	3595.68	3182.02
01170306	工字钢	Q235 12#	T	3577.29	3165.75
01170312	工字钢	Q235 25#	T	3503.75	3100.66
01170315	工字钢	Q235 36#	T	3545.78	3137.85
01170316	工字钢	Q235 40#	T	3535.27	3128.56
01190109	热轧槽钢	Q235 8#	T	3577.29	3165.75
01190119	热轧槽钢	Q235 16#	T	3524.76	3119.26
01190127	热轧槽钢	Q235 25#	T	3503.75	3100.66

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
01210324	角钢	L50*5	T	3577.29	3165.75
01210339	角钢	L63*6	T	3524.76	3119.26
01210366	角钢	L100*10	T	3535.27	3128.56
01290136	热轧钢板	6mm Q235A/B	T	4105.22	3632.94
01290141	热轧钢板	8mm Q235A/B	T	3769.03	3335.42
01290146	热轧钢板	10mm Q235A/B	T	3779.53	3344.72
01290151	热轧钢板	12mm Q235A/B	T	3748.02	3316.83
01290160	热轧钢板	14–20mm Q235A/B	T	3695.49	3270.34
	热轧钢板	25mm Q235A/B	T	3695.49	3270.34
	热轧钢板	28mm Q235A/B	T	3695.49	3270.34
01290166	热轧钢板	30mm Q235A/B	T	3695.49	3270.34
01290172	热轧厚钢板	40mm Q235A/B	T	3653.46	3233.15
B	木材及制品				
32010109	复合木模板	2440*1220*18mm	m^2	43.55	38.54
05030805	白松板材	厚度 30mm	m^3	2883.90	2552.12
05030804	白松板材	厚度 40mm	m^3	2978.45	2635.80
05030905	红松板材	厚度 30mm	m^3	3073.01	2719.47
05030904	红松板材	厚度 40mm	m^3	3120.28	2761.31
05031304	杉木成材	厚度 30mm	m^3	3403.94	3012.34
05031305	杉木成材	厚度 40mm	m^3	3545.78	3137.85
05031504	红柳安成材	厚度 20–39mm	m^3	4585.87	4058.29
05031505	黄柳安成材	厚度>40mm	m^3	5389.58	4769.54
05070100	纤维板	3*1050*2100	张	75.64	66.94
	纤维板	4*1050*2100	张	85.10	75.31
05070133	中密度纤维板	9*1220*2440	张	94.55	83.68
05070134	中密度纤维板	12*1220*2440	张	104.01	92.04
05070135	中密度纤维板	15*1220*2440	张	113.46	100.41
05050106	胶合板	3*1220*2440	张	68.29	60.43
05050108	胶合板	5*1220*2440	张	83.00	73.45
	樱桃木企口地板	90cm	m^2	274.21	242.66
	白桃木企口地板	90cm	m^2	255.30	225.93
	桦木企口地板	90cm	m^2	226.93	200.82
	榉木企口地板	90cm	m^2	293.12	259.40
	免漆硬木地板	90cm	m^2	203.82	180.37
	装饰木条(柳安)	1公分	m	33.62	29.75

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	装饰木条（泡桐木）	1公分	m	37.82	33.47
	木踢脚板（泡桐木）120		m	34.67	30.68
	木踢脚板（泡桐木）150		m	43.07	38.12
C	水泥				
04010109	普通硅酸盐水泥	42.5级 散装	T	309.93	274.27
04010110	普通硅酸盐水泥	42.5级 包装	T	351.95	311.46
04010115	普通硅酸盐水泥	52.5级 散装	T	341.45	302.16
04010116	普通硅酸盐水泥	52.5级 包装	T	383.47	339.35
04010605	砌筑水泥	32.5级 散装	T	252.14	223.14
04010606	砌筑水泥	32.5级 包装	T	283.66	251.03
D	砖、瓦、砂、石、灰				
	承重混凝土多孔砖	240×115×90 MU10	m^3	286.35	253.40
	承重混凝土多孔砖	190×90×90 MU10	m^3	291.50	257.96
	蒸压砂加气混凝土砌块	A3.5 B06	m^3	302.17	267.40
	蒸压砂加气混凝土砌块	A5.0 B06	m^3	324.41	287.09
	蒸压砂加气混凝土砌块	A7.5 B06	m^3	350.16	309.88
	粉煤灰加气混凝土砌块	A3.5 B06	m^3	250.74	221.89
	粉煤灰加气混凝土砌块	A5.0 BO6	m^3	271.34	240.12
	粉煤灰蒸压砖	240×115×53 MU10	m^3	319.74	282.95
	粉煤灰蒸压砖	240×115×53 MU15	m^3	330.04	292.07
	粉煤灰蒸压砖	190×90×53 MU10	m^3	394.13	348.78
	粉煤灰蒸压砖	190×90×53 MU15	m^3	414.73	367.01
	砼小型空心砌块	MU3.5	m^3	238.01	210.63
	砼小型空心砌块	MU5	m^3	244.19	216.10
	砼小型空心砌块	MU7.5	m^3	249.34	220.65
	砼小型空心砌块	MU10	m^3	254.49	225.21
	砼小型空心砌块	MU15	m^3	259.64	229.77
	砼小型空心砌块	MU20	m^3	269.94	238.88
04030107	黄砂	中、粗混合	T	139.73	135.66
04030105	细砂		T	92.45	89.76
04030111	绿豆砂		T	176.50	171.36
04110101	块石	100-400mm	T	139.73	135.66
	砌筑块石		T	143.93	139.74
04110201	毛片	100-200	T	95.08	92.31
04034100	石屑		T	71.97	69.87

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
04034110	白石屑		T	100.33	97.41
04050203	石子	5-16.5mm	T	139.73	135.66
04050204	石子	5-31.5mm	T	139.73	135.66
04050205	石子	5-40mm	T	139.73	135.66
04050208	石子	50-80mm	T	139.73	135.66
04090100	石灰	综合	T	557.34	541.11
04090120	石灰膏		m^3	396.94	385.38
	纸筋灰		m^3	181.95	176.65
E	门、窗类				
	65系列铝合金内平开窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A+5，K值：2.4	m^2	800.00	707.96
	65系列铝合金内平开窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A（内置百叶）+5，K值：2.4	m^2	990.00	876.11
	65系列铝合金内平开窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5+6A+5+6A+5，K值：2.4	m^2	880.00	778.76
	65系列铝合金外平开窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A+5，K值：2.4	m^2	935.00	827.43
	65系列铝合金外平开窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A（内置百叶）+5，K值：2.4	m^2	1110.00	982.30
	65系列铝合金外平开窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5+6A+5+6A+5，K值：2.4	m^2	1093.00	967.26
	65系列铝合金上悬窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A+5，K值：2.4	m^2	930.00	823.01
	65系列铝合金上悬窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A（内置百叶）+5，K值：2.4	m^2	1140.00	1008.85
	65系列铝合金上悬窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5+6A+5+6A+5，K值：2.4	m^2	1010.00	893.81
	100系列铝合金推拉窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A+5，K值：2.4，气密性6级	m^2	800.00	707.96
	100系列铝合金推拉窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A（内置百叶）+5，K值：2.4，气密性6级	m^2	1030.00	911.50
	100系列铝合金推拉窗	粉末喷涂，壁厚1.8 mm，24mm隔热穿条，5+6A+5+6A+5，K值：2.4，气密性6级	m^2	880.00	778.76
	100系列铝合金推拉门	粉末喷涂，壁厚2.2 mm，24mm隔热穿条，5+6A+5+6A+5	m^2	820.00	725.66
	100系列铝合金推拉门	粉末喷涂，壁厚2.2 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A+5	m^2	740.00	654.87
	65系列铝合金平开门	粉末喷涂，壁厚2.2 mm，24mm隔热穿条，5+6A+5+6A+5	m^2	1045.00	924.78
	65系列铝合金平开门	粉末喷涂，壁厚2.2 mm，24mm隔热穿条，5Low-E+19A+5	m^2	965.00	853.98

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	58系列有框铝合金弹簧门	粉末喷涂，壁厚2.2㎜，14.8mm隔热穿条，5Low-E+12A+5	㎡	1230.00	1088.50
	58系列有框铝合金弹簧门	粉末喷涂，壁厚2.2㎜，14.8mm隔热穿条，5+12A+5	㎡	1205.00	1066.37
	88系列塑钢推拉窗	双色共挤彩色，壁厚2.5mm，钢衬1.5mm，5+12A+5，气密性6级	㎡	480.00	424.78
	88系列塑钢推拉窗	双色共挤彩色，壁厚2.5mm，钢衬1.5mm，5Low-E+12A+5，K值：2.2，气密性6级	㎡	508.00	449.56
	88系列塑钢推拉窗	双色共挤彩色，壁厚2.5mm，钢衬1.5mm，5Low-E+12Ar+5，K值：2.0，气密性6级	㎡	518.00	458.41
	60系列塑钢平开窗	双色共挤彩色，壁厚2.5mm，钢衬1.5mm，5+12A+5，气密性6级	㎡	609.00	538.94
	60系列塑钢平开窗	双色共挤彩色，壁厚2.5mm，钢衬1.5mm，5Low-E+12A+5，K值：2.2，气密性6级	㎡	620.00	548.67
	60系列塑钢平开窗	双色共挤彩色，壁厚2.5mm，钢衬1.5mm，5Low-E+12Ar+5，K值：2.0，气密性6级	㎡	630.00	557.52
	88系列塑钢推拉门	双色共挤彩色，壁厚2.8mm，钢衬2.0mm，5+12A+5	㎡	477.00	422.12
	88系列塑钢推拉门	双色共挤彩色，壁厚2.8mm，钢衬2.0mm，5Low-E+12A+5	㎡	497.00	439.82
	60系列塑钢平开门	双色共挤彩色，壁厚2.8mm，钢衬2.0mm，5+12A+5	㎡	580.00	513.27
	60系列塑钢平开门	双色共挤彩色，壁厚2.8mm，钢衬2.0mm，5Low-E+12A+5	㎡	603.00	533.63
	50系列铝合金百叶窗	粉末喷涂，壁厚1.4㎜，间距≤60㎜，防雨	㎡	560.00	495.58
	50系列铝合金百叶窗	粉末喷涂，壁厚1.4㎜，间距≤120㎜，空调通风	㎡	400.00	353.98
	65系列铝合金耐火窗	粉末喷涂，壁厚1.8㎜，24mm隔热穿条，5Low-E+12A+6防火，K值：2.2，耐火时间≤1.0h	㎡	1350.00	1194.69
	65系列铝合金耐火窗	粉末喷涂，壁厚1.8㎜，24mm隔热穿条，5Low-E+19A（内置百叶）+6防火，K值：2.4，耐火时间≤1.0h	㎡	1520.00	1345.13
	65系列铝合金耐火窗	粉末喷涂，壁厚1.8㎜，24mm隔热穿条，5Low-E+12A+6防火，K值：2.2，耐火时间≤1.0h，隐藏式	㎡	1435.00	1269.91
	65系列铝合金耐火窗	粉末喷涂，壁厚1.8㎜，24mm隔热穿条，5Low-E+19A（内置百叶）+6防火，K值：2.4，耐火时间≤1.0h，隐藏式	㎡	1615.00	1429.20
	60系列标准附框	60*24PVC节能附框	㎡	100.00	88.50
	92系列标准附框	92*24PVC节能附框	㎡	120.00	106.19
	110系列标准附框	110*24PVC节能附框	㎡	135.00	119.47

注：以上门窗制作均采用国产优质品牌型材、五金件,不含安装。窗型为常规窗型，特殊窗型及异形窗则根据实际进行核算。本信息价计量单位对应的面积按设计洞口尺寸计算。

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
F	混凝土构件				
	预应力混凝土管桩 (23G409/苏 G03-2012) 1、本信息价均为单节桩长≥10m，如遇 9 米（含 9 米）以下短桩，分别增加：ϕ300:8 元/米，ϕ400:10 元/米，ϕ500:12 元/米，ϕ600:20 元/米。 2、如遇 B 型桩则在以上单价里，分别增加：ϕ400：40 元/米，ϕ500:50 元/米，ϕ600:60 元/米。 3、如遇 C 型桩则在以上单节里，分别增加：ϕ400:60 元/米，ϕ500:70 元/米，ϕ600:80 元/米。（以上均为含税价）	PHC-300A70	m	135.00	119.47
		PHC-300AB70	m	150.00	132.74
04290117		PHC-400A95	m	200.00	176.99
04290118		PHC-400AB95	m	215.00	190.27
		PHC-400AB110	m	260.00	230.09
04290125		PHC-500A100	m	265.00	234.51
04290126		PHC-500AB100	m	270.00	238.94
		PHC-500A110	m	285.00	252.21
		PHC-500AB110	m	300.00	265.49
04290129		PHC-500A125	m	310.00	274.34
04290130		PHC-500AB125	m	330.00	292.04
		PHC-500AB145	m	340.00	300.88
04290143		PHC-600A110	m	350.00	309.73
04290144		PHC-600AB110	m	370.00	327.43
04290145		PHC-600A130	m	395.00	349.56
04290146		PHC-600AB130	m	410.00	362.83
		PHC-600AB150	m	495.00	438.05
		PHC-700A110	m	500.00	442.48
		PHC-700AB110	m	530.00	469.03
		PHC-700A130	m	535.00	473.45
		PHC-700AB130	m	545.00	482.30
		PHC-700AB150	m	625.00	553.10
		PHC-700AB180	m	695.00	615.04
		PHC-800A110	m	725.00	641.59
		PHC-800AB110	m	745.00	659.29
		PHC-800A130	m	755.00	668.14
		PHC-800AB130	m	775.00	685.84
	预应力混凝土抗拔管桩 （T/JSTJXH 36-2024） 1、本信息价均为单节桩长≥10m，如遇 9 米（含 9 米）以下短桩，分别增加：ϕ300:8 元/米，ϕ400:10 元/米，ϕ500:12 元/米，ϕ600:20 元/米。 2、如遇 B 型桩则在以上单价里，分别增加：ϕ400：40 元/米，ϕ500:50 元/米，ϕ600:60 元/米。 3、如遇 C 型桩则在以上单节里，分别增加：ϕ400:60 元/米，ϕ500:70 元/米，ϕ600:80 元/米。(以上均为含税价）	PHA-300(70)A-C80	m	215.00	190.27
		PHA-300(70)AB-C80	m	230.00	203.54
		PHA-400(95)A-C80	m	265.00	234.51
		PHA-400(95)AB-C80	m	295.00	261.06
		PHA-500(100)A-C80	m	315.00	278.76
		PHA-500(100)AB-C80	m	325.00	287.61
		PHA-500(110)A-C80	m	340.00	300.88
		PHA-500(110)AB-C80	m	360.00	318.58
		PHA-500(125)A-C80	m	385.00	340.71
		PHA-500(125)AB-C80	m	405.00	358.41
		PHA-600(110)A-C80	m	435.00	384.96
		PHA-600(110)AB-C80	m	465.00	411.50
		PHA-600(130)A-C80	m	475.00	420.35
		PHA-600(130)AB-C80	m	495.00	438.05

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	预应力混凝土管桩 (JGJ/T406-2017) 1. 本信息价均为单节桩长≥10m，如遇9m（含9m）以下短桩分别增加：Φ400:10元/米，Φ500：12元/米，Φ600：20元/米。 2. 如遇B型桩则在以上单价里增加：Φ400:40元/米，Φ500：50元/米，Φ600：60元/米。 3. 如遇C型桩则在以上单价里增加：Φ500：60元/米，Φ600：70元/米。 4. 如遇D型桩则在以上单价里增加：Φ400:60元/米，Φ500：70元/米，Φ600：80元/米。	PRC 400I(95)AB-C80	m	305.00	269.91
		PRC 400II(95)AB-C80	m	285.00	252.21
		PRC 500I(100)AB-C80	m	420.00	371.68
		PRC 500II(100)AB-C80	m	385.00	340.71
		PRC 500I(125)AB-C80	m	460.00	407.08
		PRC 500II(125)AB-C80	m	445.00	393.81
		PRC 600I(110)AB-C80	m	545.00	482.30
		PRC 600II(110)AB-C80	m	485.00	429.20
		PRC 600I(130)AB-C80	m	590.00	522.12
		PRC 600II(130)AB-C80	m	540.00	477.88
	预制混凝土劲性体管桩 （T/JSCTS6-2021） 1. 本信息价均为单节桩长≥10m，如遇9m（含9m）以下短桩分别增加：Φ300：8元/米，Φ400：10元/米，Φ500：12元/米。 2. 如遇II型桩则在以上单价里增加：Φ300：8元/米，Φ400：10元/米，Φ500：15元/米。 3. 如遇III型桩则在以上单价里增加：Φ300：15元/米，Φ400：20元/米，Φ500：30元/米。 4. 如遇IV型桩则在以上单价里增加：Φ400：30元/米。（以上均为含税价）	PST 300I (60)-C80	m	195.00	172.57
		PST 400I（60)-C80	m	210.00	185.84
		PST 400I（80)-C80	m	220.00	194.69
		PST 500I（65)-C80	m	265.00	234.51
		PST 500I（80)-C80	m	275.00	243.36
	预应力混凝土板桩 如遇X型号桩则在以上单价里减少：XA对应A桩减少20元／米，XB对应B桩减少20元／米，XC对应C桩减少20元／米，XD对应D桩减少20元／米。	YBZ700A	m	774.58	685.47
		YBZ700B	m	811.97	718.56
		YBZ700C	m	856.47	757.94
		YBZ700D	m	900.99	797.34
		YBZ700E	m	956.18	846.18

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	预应力空心方桩 (苏 TZG01-2021) 本信息价均为单节桩长≥10m。Φ600、Φ500、Φ400、Φ300 短桩 9m 以下（含 9m）单价平均每 m 分别加价 18 元、15 元、10 元、8 元。(以上均为含税价）	HKFZ-300A(140)	m	170.00	150.44
		HKFZ-300AB(140)	m	185.00	163.72
		HKFZ-350A(190)	m	200.00	176.99
		HKFZ-350AB(190)	m	215.00	190.27
04290418		HKFZ-400A(200)	m	265.00	234.51
04290419		HKFZ-400AB(200)	m	270.00	238.94
		HKFZ-400A(240)	m	245.00	216.81
		HKFZ-400AB(240)	m	275.00	243.36
04290424		HKFZ-450A(250)	m	320.00	283.19
04290425		HKFZ-450AB(250)	m	330.00	292.04
		HKFZ-450A(280)	m	320.00	283.19
		HKFZ-450AB(280)	m	330.00	292.04
04290430		HKFZ-500A(300)	m	350.00	309.73
04290431		HKFZ-500AB(300)	m	365.00	323.01
		HKFZ-550A(350)	m	445.00	393.81
		HKFZ-550AB(350)	m	453.00	400.88
		HKFZ-600A(400)	m	515.00	455.75
		HKFZ-600AB(400)	m	520.00	460.18
	预应力混凝土方桩 （20G361 图集、苏 GT25-2013 图集） 本信息价均为单节桩长≥10m。9m 以内（含 9m）30、35 截面每米增加 8 元，40、45 截面每米增加 15 元，50 及以上每米增加 20 元。如钢筋加密以增加钢筋重量×5 元/kg 计价。	YZH-300A	m	225.00	199.12
		YZH-300B	m	240.00	212.39
		YZH-350A	m	250.00	221.24
		YZH-350B	m	308.00	272.57
		YZH-400A	m	280.00	247.79
		YZH-400B	m	300.00	265.49
		YZH-450A	m	310.00	274.34
		YZH-450B	m	335.00	296.46
		YZH-500A	m	380.00	336.28
		YZH-500B	m	400.00	353.98
	预应力高强混凝土矩形支护桩 （苏 G/T21-2011） 本信息价均为单节桩长≥10m，如遇 9 米（含 9m）以下，分别增加：375*500 增加 20 元/米；450*600 增加 30 元/米；525*700 增加 40 元/米。	SPR-375*500(200)	m	498.00	440.71
		SPR-450*600(250)	m	642.00	568.14
		SPR-525*700(300)	m	765.00	676.99
		CSPR-375*500(200)	m	520.00	460.18
		CSPR-450*600(250)	m	675.00	597.35
		CSPR-525*700(300)	m	808.00	715.04

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	螺锁式连接预应力混凝土实心异型方桩（JGJ/T405-2017） 本信息价均为单节桩长≥10m。如遇9m（含9m）以下短桩，在对应桩型上增加20元/m，如遇B型桩，在AB桩价格基础上增加30元/米，如遇C型桩，在AB桩增加60元/m。	SPS-A350-310-00	m	290.00	256.64
		SPS-AB350-310-00	m	310.00	274.34
		SPS-A400-360-00	m	330.00	292.04
		SPS-AB400-360-00	m	360.00	318.58
		SPS-A450-400-00	m	395.00	349.56
		SPS-AB450-400-00	m	415.00	367.26
		SPS-A500-450-00	m	490.00	433.63
		SPS-AB500-450-00	m	510.00	451.33
		SPS-A550-480-00	m	520.00	460.18
		SPS-AB550-480-00	m	550.00	486.73
	花格	300*300	只	6.30	5.58
	花格	450*450	只	26.27	23.24
	商品砼	C10非泵送混凝土	m^3	380.00	368.93
	商品砼	C15非泵送混凝土	m^3	395.00	383.50
	商品砼	C20非泵送混凝土	m3	410.00	398.06
	商品砼	C25非泵送混凝土	m^3	425.00	412.62
	商品砼	C30非泵送混凝土	m^3	445.00	432.04
	商品砼	C35非泵送混凝土	m^3	465.00	451.46
	商品砼	C40非泵送混凝土	m^3	485.00	470.87
	商品砼	C45非泵送混凝土	m^3	505.00	490.29
	商品砼	C50非泵送混凝土	m^3	525.00	509.71
	商品砼	C55非泵送混凝土	m^3	555.00	538.83
	商品砼	C60非泵送混凝土	m^3	585.00	567.96
	商品砼	C10泵送混凝土	m^3	400.00	388.35
	商品砼	C15泵送混凝土	m^3	415.00	402.91
	商品砼	C20泵送混凝土	m^3	430.00	417.48
	商品砼	C25泵送混凝土	m^3	445.00	432.04
	商品砼	C30泵送混凝土	m^3	465.00	451.46
	商品砼	C35泵送混凝土	m^3	485.00	470.87
	商品砼	C40泵送混凝土	m^3	505.00	490.29
	商品砼	C45泵送混凝土	m^3	525.00	509.71
	商品砼	C50泵送混凝土	m^3	550.00	533.98
	商品砼	C55泵送混凝土	m^3	580.00	563.11
	商品砼	C60泵送混凝土	m^3	610.00	592.23

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
80010321	预拌(干粉)砂浆	DMM5.0 (砌筑)(散装)	T	341.50	302.21
80010322		DMM7.5 (砌筑)(散装)	T	351.50	311.06
80010323		DMM10 (砌筑)(散装)	T	361.50	319.91
80010324		DMM15 (砌筑)(散装)	T	371.50	328.76
80010325		DMM20 (砌筑)(散装)	T	391.50	346.46
80010521		DPM5.0 (抹灰)(散装)	T	351.50	311.06
80010522		DPM7.5 (抹灰)(散装)	T	361.50	319.91
80010523		DPM10 (抹灰)(散装)	T	371.50	328.76
80010524		DPM15 (抹灰)(散装)	T	381.50	337.61
80010525		DPM20 (抹灰)(散装)	T	391.50	346.46
80010721		DSM15 (地面)(散装)	T	371.50	328.76
80010722		DSM20 (地面)(散装)	T	381.50	337.61
80010723		DSM25 (地面)(散装)	T	391.50	346.46
	1号窨井盖	600*600	只	34.67	30.68
	1号窨井圈	600*600	只	39.92	35.33
	2号窨井盖	700*700	只	42.02	37.19
	2号窨井圈	700*700	只	50.43	44.63
	3号窨井盖	800*800	只	47.28	41.84
	3号窨井圈	800*800	只	59.88	52.99
	空调箱	80*200	套	71.44	63.22
	空调箱	60*160	套	76.69	67.87
	空调箱	80*200	套	88.25	78.10
	住宅烟道				
	苏J19-2006图集（砼烟道）				
	A-1	250*300*2900	节	148.13	131.09
	A-2	250*350*2900	节	163.89	145.04
	A-3	350*450*2900	节	173.35	153.41
	A-4	350*500*2900	节	194.36	172.00
	A-5	400*550*2900	节	204.87	181.30
	B-1卫	250*250*2900	节	141.83	125.51
	B-2卫	250*350*2900	节	162.84	144.11
	防火隔离门		套	66.19	58.57
	不锈钢防火止逆阀	150	只	98.76	87.40
	不锈钢无动力风帽	350	只	346.70	306.81
	不锈钢无动力风帽	450	只	462.26	409.08
	不锈钢无动力风帽	550	只	577.83	511.35

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	高强度耐火烟气道苏J19-2009图集				
	A9	500*250*2900-3000	节	450.00	410.18
	A24	500*350*2900-3000	节	480.00	437.52
	A35	500*450*2900-3000	节	554.00	504.97
	B15	250*250*2900-3000	节	414.80	378.09
	B35	250*350*2900-3000	节	462.40	421.48
	防火止回阀∮150-∮100		只	105.00	95.71
	普通水泥风帽（统一尺寸）		套	150.00	136.73
	无动力风机（全不锈钢）∮350		套	430.00	391.95
	无动力风机（全不锈钢）∮450		套	530.00	483.10
G	五金				
	镀锌铁丝	东南一方五金机电有限公司提供	kg	4.94	4.37
	铁钉	20mm东南一方五金机电有限公司提供	kg	5.04	4.46
	铁钉	东南一方五金机电有限公司提供	kg	4.94	4.37
	钢钉	40mm东南一方五金机电有限公司提供	kg	5.25	4.65
	钢钉	50mm东南一方五金机电有限公司提供	kg	5.15	4.56
	钢钉	70mm东南一方五金机电有限公司提供	kg	5.15	4.56
	电焊条	东南一方五金机电有限公司提供	kg	5.67	5.02
	镀锌铁丝网	0.9*12.7*12.7mm	m2	10.51	9.30
	铁膨胀	6*65东南一方五金机电有限公司提供	只	0.74	0.65
	铁膨胀	8*80东南一方五金机电有限公司提供	只	0.84	0.74
	铁膨胀	10*95东南一方五金机电有限公司提供	只	1.26	1.12
	铁膨胀	12*110东南一方五金机电有限公司提供	只	1.47	1.30
	铁膨胀	16*150东南一方五金机电有限公司提供	只	2.42	2.14
	插销	100东南一方五金机电有限公司提供	百个	109.26	96.69
	插销	125东南一方五金机电有限公司提供	百个	113.46	100.41
	插销	150东南一方五金机电有限公司提供	百个	131.33	116.22
	插销	300东南一方五金机电有限公司提供	百个	257.40	227.78

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
H	油漆				
	酚醛清漆	F01-2	kg	14.38	12.73
	酚醛调和漆	F03-2	kg	16.33	14.45
	厚白漆		kg	7.01	6.20
	红丹酚醛防锈漆	F53-31	kg	14.08	12.46
	铁红酚醛防锈漆	F53-33	kg	11.98	10.60
	醇酸清漆	C01-1	kg	16.57	14.66
	黑、铁红醇酸磁漆	C04-2	kg	16.81	14.88
	醇酸稀释剂		kg	7.38	6.53
11111304	硝基清漆	Q01-1	kg	17.33	15.34
11111305	硝基木器清漆	Q22-1	kg	17.33	15.34
11111303	红硝基外用 磁漆	Q04-2	kg	19.37	17.14
	黄、绿硝基外用磁漆	Q04-2	kg	19.37	17.14
	兰、灰硝基外用磁漆	Q04-2	kg	19.37	17.14
	酞青兰硝基外用磁漆	Q04-2	kg	22.06	19.52
	黑铁红硝基外用磁漆	Q04-2	kg	19.47	17.23
	红硝基透明漆		kg	18.99	16.81
	铁红硝基底漆		kg	9.50	8.40
	白硝基磁漆		kg	17.98	15.91
	硝基稀释剂	X-1	kg	19.96	17.66
11110506	过氯乙烯瓷漆		kg	19.44	17.20
11110510	过氯乙烯清漆		kg	14.45	12.78
	过氯乙烯稀释剂		kg	8.19	7.25
	过氯乙烯腻子		kg	8.40	7.44
	水晶地板漆	甲组份	kg	22.13	19.58
	水晶地板漆	乙组分	kg	25.21	22.31
	酚醛地板漆	F80-31 紫红	kg	13.13	11.62
11010305	外墙乳胶漆 QZ-Ⅰ型		kg	20.49	18.13
	苯丙防霉乳胶漆		kg	14.29	12.64
11110306	聚胺脂清漆	造漆厂	kg	23.11	20.45
	色聚胺脂漆		kg	28.02	24.80
11110703	丙稀酸清漆		kg	17.86	15.81
	沥青漆		kg	15.76	13.95
	醇酸瓷漆 大红大紫		kg	19.80	17.53

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
	醇酸瓷漆　黄、绿及付色		kg	19.82	17.54
	醇酸瓷漆　白、灰及付色		kg	18.06	15.98
	仿瓷涂料	面 A	kg	33.19	29.37
		面 B	kg	107.43	95.07
	仿瓷涂料	底 A	kg	23.85	21.10
		底 B	kg	29.87	26.43
	珠光多彩内墙涂料	上海	kg	22.06	19.52
	聚胺脂丙稀酸外墙涂料	上海	kg	8.93	7.90
	仿石型外墙涂料		kg	7.04	6.23
	聚胺脂地面涂料		kg	13.66	12.09
	真石型涂料 单色		kg	7.35	6.51
	真石型涂料 套色		kg	9.88	8.74
	氧气		m^3	3.36	2.98
	乙炔气		m^3	13.24	11.71
	高级喷磁外墙涂料	AE 涂面	kg	23.11	20.45
	高级喷磁外墙涂料	AC 涂面	kg	24.16	21.38
	107 胶（淡）		kg	1.05	0.93
	107 胶（浓）		kg	2.73	2.42
	防水、燃料				
11550104	道路石油沥青		T	5314.20	4702.83
11550105	普通石油沥青	55#	T	5314.20	4702.83
11550106	建筑沥青	30 甲	T	5212.20	4612.57
11573503	石油沥青油毡	350 克	卷	56.73	50.21
12010106	汽油	92#国 VIA	kg	9.33	8.26
12010107	汽油	95#国 VIA	kg	9.86	8.73
12010305	柴油	0#国 VI	kg	7.79	6.89
11030746	水泥基渗透结晶防水涂料	国标	kg	12.61	11.16
11030731	聚氨酯防水涂料		kg	12.61	11.16
11030751	聚氯乙烯弹性防水涂料		kg	16.81	14.88
11571903	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5MM	m^2	36.77	32.54
11571915	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	p 型 2.0MM	m^2	42.02	37.19
11570703	三元乙丙橡胶卷材	20000*1200*1.2mm	m^2	27.32	24.17
11570511	弹性体改性沥青 SBS 防水卷材	聚酯胎 I 型(-20 度)3mm	m^2	31.52	27.89
11570526	弹性体改性沥青 SBS 防水卷材	玻纤胎 I 型(-20 度)3mm	m^2	30.47	26.96

材料代码	材料名称	规格型号	单位	含税信息价	除税信息价
11570507	塑性体改性沥青 APP 防水卷材	聚酯胎Ⅰ型(-5 度)3mm	m^2	31.52	27.89
11570515	塑性体改性沥青 APP 防水卷材	聚酯胎Ⅱ型(-15 度)3mm	m^2	33.62	29.75
	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	10.51	9.30
	轻质发泡混凝土	500kg/m3	m^3	493.78	436.98
11571513	沥青复合胎柔性防水卷材	一等品(-10 度)3mm	m^2	29.42	26.03
11571514	沥青复合胎柔性防水卷材	一等品(-10 度)4mm	m^2	35.72	31.61
11571523	沥青聚脂胎柔性防水卷材	一等品(-10 度)3mm	m^2	29.42	26.03
11571524	沥青聚脂胎柔性防水卷材	一等品(-10 度)4mm	m^2	33.62	29.75
11571704	自粘改性沥青聚胎	Ⅰ型(-20 度)2mm	m^2	29.42	26.03
11571714	自粘改性沥青聚胎	Ⅱ型(-20 度)3mm	m^2	38.87	34.40
04090602	滑石粉		kg	0.61	0.54
13090103	珍珠岩		m^3	194.36	172.00
04090602	大白粉		kg	0.40	0.35
	市政材料价格				
11550108	石油沥青	70#国产	T	5314.20	4702.83
80250700	沥青混凝土	AC-25	T	575.54	509.33
80250500	沥青混凝土	AC-20	T	591.04	523.04
80250300	沥青混凝土	AC-16	T	598.99	530.08
	沥青混凝土	AC-13	T	628.36	556.07
	沥青混凝土	AC-10	T	655.27	579.89
	沥青混凝土	AC-13 改性沥青，石灰岩	T	640.90	567.17
	沥青混凝土	AC-13 普通沥青，玄武岩	T	784.64	694.37
80252531	SBS 改性沥青混凝土	玄武岩	T	823.95	729.16
	SMA13 沥青混凝土	玄武岩	T	918.12	812.50
	改性沥青		T	6181.20	5470.09
80330301	二灰结石(厂拌)		T	160.46	155.79
80350305	三渣(厂拌)		T	178.53	173.33
80330705	水泥稳定碎石(厂拌)	水泥含量 5%	T	188.20	182.72

注：1、价格取定为月加权平均。黄砂、石子价格及预制砂浆、商砼、沥青砼中砂、石骨料价格均为天然材料价格,非再生材料。

2、市政材料信息价为到工地价（包含运费），运距已综合考虑。

3、泵送商品砼信息价中包含泵送费及泵送所需添加的外加剂费用,但防水、抗裂等功能性外加剂费用不包含。水下(抗渗)商品砼信息价在同等级商品砼信息价上增加含税价10元/m^3。如地铁、隧道、高架工程对商砼原材料有特殊要求的,需在合同中约定价格计取办法。

4、除税信息价为已扣除含税信息价中进项增值税后价格。

无锡市2025年10月份安装工程材料信息价

序号	材料名称	规格	单位	含税信息价	除税信息价	备 注
1	圆钢	综合	吨	3794.99	3368.13	综合
2	角钢	综合	吨	3515.82	3120.46	综合
3	扁钢	综合	吨	3629.02	3220.89	综合
4	槽钢	综合	吨	3500.69	3107.03	综合
5	工字钢	综合	吨	3544.72	3146.10	综合
6	钢板	综合	吨	3691.14	3276.00	综合
7	热轧薄钢板	0.2-4.0	吨	3701.38	3285.16	综合
8	镀锌薄钢板	0.5	吨	4615.98	4096.61	综合
9	镀锌薄钢板	0.75	吨	4626.18	4105.66	综合
10	镀锌薄钢板	0.8	吨	4537.78	4027.23	综合
11	镀锌薄钢板	1.0	吨	4520.78	4012.14	综合
12	镀锌薄钢板	1.2	吨	4520.78	4012.14	综合
13	镀锌薄钢板	1.5	吨	4520.78	4012.14	综合
14	无缝钢管	10-20#D57×3.5-4.0	吨	4793.52	4254.05	综合
15	无缝钢管	10-20#D76×4.0-4.5	吨	4810.52	4269.13	综合
16	无缝钢管	10-20#D89×4.0-4.5	吨	4691.52	4163.55	综合
17	无缝钢管	10-20#D108×4.0-4.5	吨	4691.52	4163.55	综合
18	无缝钢管	10-20#D133×4.0-4.5	吨	4827.52	4284.21	综合
19	无缝钢管	10-20#D159×6.0	吨	4705.12	4175.62	综合
20	无缝钢管	10-20#D219×7.5-8	吨	4701.72	4172.60	综合
21	无缝钢管	10-20#D273×8-9	吨	4722.12	4190.70	综合
22	无缝钢管	10-20#D325×8-10	吨	4936.32	4380.74	综合
23	无缝钢管	10-20#D377×9-10	吨	4943.12	4386.77	综合
24	无缝钢管	10-20#D426×9-10	吨	4977.12	4416.94	综合

序号	材料名称	型号、规格	单位	单重(kg/m)	信息价依据	含税信息价	除税信息价
1	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	综合	吨		综合	5324.99	4725.56
2	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ5.5	米	0.198	综合	1.05	0.94
3	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ6	米	0.235	综合	1.25	1.11
4	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ8	米	0.42	综合	2.24	1.98
5	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ10	米	0.65	综合	3.46	3.07
6	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ12	米	0.94	综合	5.01	4.44
7	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ14	米	1.28	综合	6.82	6.05
8	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ16	米	1.67	综合	8.89	7.89
9	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ18	米	2.12	综合	11.29	10.02
10	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ20	米	2.62	综合	13.95	12.38
11	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ22	米	3.14	综合	16.72	14.84
12	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ24	米	3.76	综合	20.02	17.77
13	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ25	米	4.05	综合	21.57	19.14
14	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ27	米	4.76	综合	25.35	22.49
15	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ30	米	5.88	综合	31.31	27.79
16	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ32	米	6.69	综合	35.62	31.61
17	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ36	米	8.47	综合	45.10	40.03
18	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ38	米	9.43	综合	50.21	44.56
19	镀锌圆钢（甲类镇静钢）	ϕ40	米	10.46	综合	55.70	49.43
20	镀锌角钢（甲类镇静钢）	综合	吨		综合	5045.82	4477.89
21	镀锌角钢（甲类镇静钢）	25×3	米	1.191	综合	6.01	5.33
22	镀锌角钢（甲类镇静钢）	25×4	米	1.547	综合	7.81	6.93
23	镀锌角钢（甲类镇静钢）	30×4	米	1.893	综合	9.55	8.48
24	镀锌角钢（甲类镇静钢）	36×4	米	2.293	综合	11.57	10.27
25	镀锌角钢（甲类镇静钢）	40×3	米	1.963	综合	9.90	8.79
26	镀锌角钢（甲类镇静钢）	40×4	米	2.57	综合	12.97	11.51
27	镀锌角钢（甲类镇静钢）	40×5	米	3.16	综合	15.94	14.15
28	镀锌角钢（甲类镇静钢）	50×5	米	4	综合	20.18	17.91

序号	材料名称	型号、规格	单位	单重(kg/m)	信息价依据	含税信息价	除税信息价
29	镀锌角钢（甲类镇静钢）	50×6	米	4.74	综合	23.92	21.23
30	镀锌角钢（甲类镇静钢）	65×6	米	6.29	综合	31.74	28.17
31	镀锌角钢（甲类镇静钢）	65×8	米	8.22	综合	41.48	36.81
32	镀锌角钢（甲类镇静钢）	75×6	米	7.32	综合	36.94	32.78
33	镀锌角钢（甲类镇静钢）	75×8	米	9.57	综合	48.29	42.85
34	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	综合	吨		综合	4955.02	4397.33
35	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	25×4	米	0.84	综合	4.16	3.69
36	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	30×4	米	1	综合	4.96	4.40
37	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	30×5	米	1.25	综合	6.19	5.50
38	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	40×4	米	1.34	综合	6.64	5.89
39	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	50×5	米	2.08	综合	10.31	9.15
40	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	50×6	米	2.5	综合	12.39	10.99
41	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	60×4	米	1.99	综合	9.86	8.75
42	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	60×6	米	3	综合	14.87	13.19
43	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	65×8	米	4.32	综合	21.41	19.00
44	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	75×6	米	3.74	综合	18.53	16.45
45	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	75×8	米	4.99	综合	24.73	21.94
46	镀锌扁钢（甲类镇静钢）	75×10	米	6.24	综合	30.92	27.44
47	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	综合	吨		综合	4826.69	4283.47
48	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	5#	米	5.77	综合	27.85	24.72
49	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	6.5#	米	7.1	综合	34.27	30.41
50	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	8#	米	8.52	综合	41.12	36.50
51	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	10#	米	10.62	综合	51.26	45.49
52	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	12#	米	12.78	综合	61.69	54.74
53	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	14#	米	15.4	综合	74.33	65.97
54	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	16#	米	18.26	综合	88.14	78.22
55	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	18#	米	21.38	综合	103.19	91.58
56	镀锌槽钢（甲类镇静钢）	20#	米	23.96	综合	115.65	102.63

序号	材料名称	型号、规格	单位	单重(kg/m)	信息价依据	含税信息价	除税信息价
58	镀锌钢管	DN15	米	1.33	综合	6.51	5.78
59	镀锌钢管	DN20	米	1.73	综合	8.31	7.38
60	镀锌钢管	DN25	米	2.57	综合	12.03	10.67
61	镀锌钢管	DN32	米	3.32	综合	15.45	13.71
62	镀锌钢管	DN40	米	4.07	综合	18.63	16.53
63	镀锌钢管	DN50	米	5.17	综合	23.51	20.86
64	镀锌钢管	DN70	米	7.04	综合	31.65	28.09
65	镀锌钢管	DN80	米	8.84	综合	39.41	34.98
66	镀锌钢管	DN100	米	11.5	综合	50.22	44.57
67	镀锌钢管	DN125	米	15.94	综合	71.78	63.70
68	镀锌钢管	DN150	米	18.88	综合	85.98	76.30
70	焊接钢管	DN15	米	1.25	综合	4.83	4.29
71	焊接钢管	DN20	米	1.63	综合	6.22	5.52
72	焊接钢管	DN25	米	2.42	综合	9.21	8.17
73	焊接钢管	DN32	米	3.13	综合	11.92	10.58
74	焊接钢管	DN40	米	3.84	综合	14.56	12.92
75	焊接钢管	DN50	米	4.88	综合	18.53	16.45
76	焊接钢管	DN70	米	6.64	综合	24.97	22.16
77	焊接钢管	DN80	米	8.34	综合	31.47	27.93
78	焊接钢管	DN100	米	10.85	综合	40.46	35.91
79	焊接钢管	DN125	米	15.04	综合	56.91	50.51
80	焊接钢管	DN150	米	17.81	综合	67.39	59.81
82	电线管	DG15	米	0.562	综合	2.78	2.47
83	电线管	DG20	米	0.765	综合	3.79	3.36
84	电线管	DG25	米	1.035	综合	5.13	4.55
85	电线管	DG32	米	1.335	综合	6.61	5.87
86	电线管	DG40	米	1.611	综合	7.98	7.08
87	电线管	DG50	米	2.4	综合	11.89	10.55

宜兴市建材信息发布调整说明

依据苏建价站（2020）1号文件精神，对宜兴市建材价格信息发布工作作相应调整，方案如下：

一、将原建材指导价更名为建材信息价

发布范围：有统一的产品规格、型号、标准，价格信息透明、渠道来源广的主要材料。如：钢材、木材、水泥、砖石料、混凝土构件、商品混凝土、砂浆；安装类、市政类主材等。

建材信息价不属于政府定价，仅作为编制工程概预算和工程结算的计价参考。是否使用以及如何使用建材信息价，由发承包双方在施工合同中约定。如果在宜兴市建材信息价中没有发布的材料价格可以参考无锡市建材信息价或者参考宜兴市建材市场信息价格并结合市场询价合理确定价格。

二、将原建材信息价更名为建材市场信息价

发布范围：因产品规格、型号、标准较多且不统一，导致市场上不同厂家、品牌、档次产品价格差异较大，不宜以建材信息价形式发布的常用材料。如：装饰用建材：如墙地砖、地板、油漆、涂料等；部分绿色建材、新型材料等。发布时标注厂家、品牌、规格、型号，价格等信息。

建材市场信息价由建材厂商、供应商提供的市场销售价格，不代表实际成交价格水平。

宜兴市建设工程造价管理处

2022年5月20日

宜兴市2025年10月份建设工程材料信息价

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
一、地方材料						
水泥	32.5级（青龙）		吨	290.00	259	
水泥	42.5级（青龙）		吨	330.00	294	
黄砂	细砂		吨	110.00	106.86	
黄砂	中粗砂		吨	140.00	136.00	
石子	综合		吨	130.00	126.29	
预应力混凝土管桩	PHC600*130A		m	299.00	265.28	直径600、500、400、300短桩9米以下(含9米)价格平均每米分别加18元、15元、10元、8元。(广豪管桩提供)
	PHC600*130B		m	357.00	316.73	
	PHC600*130AB		m	318.00	282.13	
	PHC600*110A		m	256.00	227.13	
	PHC600*110B		m	308.00	273.26	
	PHC600*110AB		m	279.00	247.53	
	PHC500*125A		m	250.00	221.80	
	PHC500*125B		m	279.00	247.53	
	PHC500*125AB		m	262.00	232.45	
	PHA500*125AB		m	333.00	295.44	
	PHC500*100A		m	215.00	190.75	
	PHC500*100B		m	275.00	243.98	
	PHC500*100AB		m	236.00	209.38	
	PHC400*95A		m	165.00	146.39	
	PHC400*95B		m	234.00	207.61	
	PHC400*95AB		m	221.00	196.07	
	PHC300*70A		m	174.00	154.37	
	PHC300*70AB		m	116.00	102.92	
	PHC500*110A		m	221.00	196.07	
	PHC500*110AB		m	237.00	210.27	
管桩抗拔桩	HKGZ II 400 AB95		m	301.09	267.13	直径600、500、400、300短桩9米以下(含9米)价格平均每米分别加18元、15元、10元、8元。(广豪管桩提供)
	HKGZ II 400 B95		m	318.83	282.87	
	HKGZ II 500 AB100		m	344.11	305.30	
	HKGZ II 500 B100		m	354.76	314.74	
	HKGZ II 500 AB120		m	385.81	342.29	
	HKGZ II 500 B120		m	403.55	358.04	
	HKGZ II 600AB110		m	376.15	333.72	
	HKGZ II 600 B110		m	393.89	349.47	
	HKGZ II 600 AB130		m	406.31	360.49	
	HKGZ II 600 B130		m	416.96	369.93	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
方桩抗拔桩	HKBZ II 350 AB190		m	428.00	379.73	
	HKBZ II 350 B190		m	447.00	396.58	
	HKBZ II 400 AB240		m	504.00	447.15	
	HKBZ II 400 B240		m	522.00	463.12	
	HKBZ II 450 AB250		m	592.00	525.23	
	HKBZ II 450 B250		m	612.00	542.97	
	HKBZ II 500 AB300		m	601.00	533.21	
	HKBZ II 500 B300		m	621.00	550.96	
预应力混凝土空心方桩	HKFZA400(240)		m	229.00	203.17	
	HKFZAB400(240)		m	240.00	212.93	
	HKFZA400(200)		m	233.00	206.72	
	HKFZAB400(200)		m	245.00	217.37	
	HKFZA450(250)		m	303.00	268.83	
	HKFZAB450(250)		m	314.00	278.58	
预应力混凝土方桩	YZH300*300A		m	146.00	129.53	(广豪管桩提供)
	YZH300*300B		m	166.00	147.28	
	YZH350*350A		m	156.00	138.40	
	YZH350*350B		m	176.00	156.15	
	YZH400*400A		m	240.00	212.93	
	YZH400*400B		m	261.00	231.56	
	YZH450*450A		m	292.00	259.07	
	YZH450*450B		m	343.00	304.31	
	YZH500*500A		m	316.00	280.36	
	YZH500*500B		m	336.00	298.10	
	YZH550*550B		m	582.00	516.36	
	YZH550*550B 抗拔		m	613.00	543.86	
	YZH600*600B		m	690.00	612.18	
商品混凝土	非泵送 C15		m^3	411.00	399.26	1、商品混凝土信息价不包括租接管费。 2、如设计要求添加抗裂等功能性外加剂时，则外加剂费用另行增加。
商品混凝土	非泵送 C20		m^3	431.00	418.69	
商品混凝土	非泵送 C25		m^3	451.00	438.12	
商品混凝土	非泵送 C30		m^3	476.00	462.41	
商品混凝土	非泵送 C35		m^3	496.00	481.84	
商品混凝土	非泵送 C40		m^3	516.00	501.27	
商品混凝土	非泵送 C45		m^3	536.00	520.69	
商品混凝土	非泵送 C50		m^3	561.00	544.98	
商品混凝土	非泵送 C55		m^3	591.00	574.12	
商品混凝土	非泵送 C60		m^3	621.00	603.27	
商品混凝土	泵送 C15		m^3	431.00	418.69	
商品混凝土	泵送 C20		m^3	451.00	438.12	
商品混凝土	泵送 C25		m^3	471.00	457.55	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
商品混凝土	泵送 C30		m^3	496.00	481.84	
商品混凝土	泵送 C35		m^3	516.00	501.27	
商品混凝土	泵送 C40		m^3	536.00	520.69	
商品混凝土	泵送 C45		m^3	561.00	544.98	
商品混凝土	泵送 C50		m^3	581.00	564.41	
商品混凝土	泵送 C55		m^3	611.00	593.55	
商品混凝土	泵送 C60		m^3	643.00	624.64	
预拌砌筑砂浆（散装干粉）	DMM5.0		吨	345.00	306.09	
	DMM7.5		吨	356.00	315.85	
	DMM10		吨	367.00	325.61	
	DMM15		吨	378.00	335.37	
	DMM20		吨	389.00	345.13	
	DMM25		吨	399.00	354.00	
	DMM30		吨	410.00	363.76	
预拌地面砂浆（散装干粉）	DSM15		吨	365.00	323.83	
	DSM20		吨	376.00	333.59	
	DSM25		吨	387.00	343.35	
预拌抹灰砂浆（散装干粉）	DPM5.0		吨	356.00	315.85	
	DPM7.5		吨	367.00	325.61	
	DPM10		吨	378.00	335.37	
	DPM15		吨	389.00	345.13	
	DPM20		吨	420.00	372.63	
三、金属及金属制品类						
高线 HPB300	8mm-10mm		吨	3738	3317	
圆钢	综合		吨	3717	3297	
HRB400 盘螺	6mm		吨	4028	3574	
HRB400 盘螺	8mm		吨	3756	3333	
HRB400 螺纹钢	10mm		吨	3696	3279	
HRB400 螺纹钢	12mm		吨	3645	3234	
HRB400 螺纹钢	14mm		吨	3601	3194	
HRB400 螺纹钢	16--25mm		吨	3555	3154	
HRB400 螺纹钢	25mm 以上		吨	3601	3195	
HRB400E 缥纹钢	10mm		吨	3735	3314	
HRB400E 缥纹钢	12mm		吨	3678	3263	
HRB400E 缥纹钢	14mm		吨	3621	3213	
HRB400E 缥纹钢	16--25mm		吨	3596	3191	
HRB400E 缥纹钢	25mm 以上		吨	3640	3229	
角钢	综合		吨	3687	3271	
工字钢	综合		吨	3610	3203	
槽钢	综合		吨	3616	3208	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
H 型钢	综合		吨	3549	3149	
C 型钢	综合		吨	3679	3264	
脚手管	综合		吨	3891	3452	
热轧钢板 Q235	6mm		吨	3729	3308	
	8mm		吨	3677	3262	
	10--12mm		吨	3625	3216	
	14--20mm		吨	3591	3186	
	25mm		吨	3615	3207	
铁钉	综合		kg	5.65	5.01	
镀锌铁丝			kg	5.79	5.14	
结 422 焊条(金桥焊条)			kg	5.97	5.30	
镀锌钢丝网	0.8mm		m^2	10.90	9.67	
四、市政材料						
AC-25 沥青砼			吨	600.00	532	
AC-20C 沥青砼			吨	620.00	550	
AC-20C 沥青砼	SBS 改性沥青		吨	690.00	612	
AC-16 沥青砼			吨	650.00	577	
AC-13C 沥青砼			吨	685.00	608	
AC-13C 沥青砼	玄武岩		吨	800.00	710	
AC-13C 改性沥青砼	玄武岩		吨	850.00	754	
SMA-13 改性沥青砼	玄武岩		吨	990.00	878	
水泥稳定碎石（水泥含量 5%）			m^3	505.00	491	
毛片	(含泥量 10%以内)		吨	90.00	87	
山皮石			吨	70.00	68	
石灰岩石子(路面用)			吨	165.00	160	
玄武岩石子	1、2 号		吨	310.00	301	
SBS 改性沥青			吨	6520.00	5785	
石油沥青	70#		吨	6000.00	5323	
木质素纤维			吨	4500.00	3992	
石灰			吨	565.00	549	
五、燃料						
汽油	92#		kg	9.97	8.85	
汽油	95#		kg	10.46	9.28	
柴油	0#		kg	8.21	7.28	

注：1、本建材信息价已综合考虑了材料的运杂费（含损耗）、供销部门手续费、采保费和包装费。其中运输距离按15公里考虑，超过距离由买卖双方另议增加运费。

2、本建材信息价是经市场收集、调查、分析整理而成，反映市场的价格情况，并非法定指令性，仅供各单位在工程计价中参考。

3、由于价格取定为1个月加权平均，所以与即时价格有一定差异，请及时关注市场波动情况。

4、除以上发布的建材信息价外，其余材料按照无锡市造价管理部门发布的信息价计算。

宜兴市2025年10月份建设工程材料市场信息价

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
砂加气砼砌块	B06、A3.5	江苏大艾迪	m³	390.50	346.46	
	B06、A5.0		m³	408.50	362.43	
	B07、A5.0		m³	422.00	374.40	
粉煤灰加气砼砌块	B06、A3.5		m³	372.50	330.49	
砂加气保温砌块	B05、A3.5		m³	426.50	378.40	
砂加气板材（加筋含安装）	B06、5.0 厚 10		m³	1440.00	1277.58	
	B06、5.0 厚 20		m³	1332.00	1181.77	
加气砼砌块颗粒			m³	130.50	115.78	
加气砼砌块专用保温砌筑砂浆			m³	1746.00	1549.07	
加气砼砌块专用抹面砂浆			m³	1953.00	1732.72	
A 级防水蒸压砂加气砌块薄板	600*200*30		m³	1629.00	1445.27	
	600*200*40		m³	1584.00	1405.34	
	600*200*50		m³	1539.00	1365.42	
石膏抹灰砂浆			吨	1750.00	1552.62	
无机保温砂浆	特种 A 级		m³	985.00	873.90	
JQK 复合轻质保温隔热砖屋面保温系统	300*300*80（水磨石面层 20 厚+60 厚 B1 挤塑聚苯板）	无锡建群建材	块	9.66	8.57	保温层厚度每增加10mm,价格增加0.6元/块，保温主材B1级
JQK 复合轻质保温隔热砖屋面保温系统	600*600*80（水磨石面层 20 厚+60 厚 B1 挤塑聚苯板）		块	37.50	33.27	保温层厚度每增加10mm,价格增加2.2元/块，保温主材B1级
JQK 复合轻质保温隔热砖屋面保温系统	400*400*80（水磨石面层 20 厚+60 厚 B1 挤塑聚苯板）		块	16.98	15.07	保温层厚度每增加10mm,价格增加1.1元/块，保温主材B1级
JQK 复合轻质保温隔热砖楼面、阳台保温系统	600*600*45(普通水泥面层或瓷砖面层，瓷砖另购)（面层 25 厚+20 厚 B1 挤塑聚苯板或石墨聚苯板）		块	23.49	20.84	保温层厚度每增加10mm，价格增加2.03元/块，保温主材B1级
JQK 复合轻质保温隔热砖楼面、阳台保温系统	600*600*45(普通抛光面层）（水磨石面层 25 厚+20 厚 B1 挤塑聚苯板或石墨聚苯板）		块	26.18	23.23	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
JQK复合轻质保温隔热砖楼面、阳台保温系统	600*600*45(彩色水磨石面层)（彩色水磨石面层25厚+20厚B1挤塑聚苯板或石墨聚苯板）	无锡建群建材	块	34.65	30.74	
JQK复合轻质保温隔热砖楼面、阳台保温系统	600*600*45(水暖水磨石面层)（面层30厚+15厚B1挤塑聚苯板或石墨聚苯板）		块	35.42	31.43	
JQK复合轻质保温隔热砖屋面嵌缝泡沫条	屋面面积		㎡	3.61	3.20	厚度每增加10mm，价格增加0.9元/块，保温主材B1级
JQK复合轻质保温隔热砖屋面保温排水盲沟砖	仅开槽人工费		块	0.53	0.47	
JQK复合轻质保温隔热瓦屋面保温系统	420*330*92(普通水泥瓦)		块	14.08	12.49	
JQK复合轻质保温隔热瓦屋面保温系统	420*330*92（欧式平板水泥瓦）		块	14.85	13.18	
WKS匀质复合保温板	600*600*30	江苏沃克森	m^3	960	852	30mm以下厚度单价增加100元/m^3
WKS石墨匀质复合保温板	600*600*30		m^3	1094	971	30mm以下厚度单价增加100元/m^3
热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（G型）	600*600*30		m^3	930	825	30mm以下厚度单价增加100元/m^3
内置保温板（硅微板）	2400*600		m^3	2300.00	2040.59	
分段式连接件			套	1.50	1.33	
防水抹面胶浆			t	2000.00	1774.42	
现浇钢托架			套	10.00	8.87	
集水板			m	10.00	8.87	
排水管 ϕ10			个	2.00	1.77	
透气管 ϕ10			个	2.00	1.77	
混凝土标准砖（MU10、MU15）	240×115×53	宜兴市晶盛	块	0.61	0.54	
混凝土标准砖（MU20）	240×115×53		块	0.93	0.83	
混凝土配砖（MU10、MU15）	190×90×40		块	0.37	0.33	
混凝土三孔砖（MU7.5、MU10）	190×190×90		块	1.49	1.32	
混凝土压顶砖（混凝土三孔砖配砖）（MU7.5、MU10）	190×90×90		块	0.63	0.56	
混凝土砌块(单排孔)(MU5、MU7.5)	390×190×190		块	6.01	5.33	
混凝土砌块(双排孔)(MU5、MU7.5)	390×190×190		块	6.98	6.19	
混凝土多孔砖（MU7.5、MU10）	240×115×90		块	0.93	0.83	
非承重混凝土空心砖（MU-15）	240×115×90		块	1.22	1.08	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
泰牛主龙骨	DU38*12*1.0	正美装饰	m	3.73	3.31	中国建材
	DU50*15*1.0		m	5.75	5.10	
	DU50*15*1.2		m	5.81	5.15	
	DC60*27*1.2		m	8.94	7.93	
泰牛副龙骨	DC50*19*0.5		m	3.78	3.35	
	DC60*27*0.6		m	5.08	4.51	
泰牛竖龙骨	QC75*45*0.6		m	6.16	5.46	
	QC100*45*0.7		m	9.65	8.56	
泰牛横龙骨	QU75*35*0.6		m	5.76	5.11	
	QU100*40*0.7		m	8.29	7.36	
泰牛边龙骨	DL20*30*20*0.48		m	2.52	2.24	
泰山普通纸面石膏板	2400*1200*9.5		㎡	10.22	9.07	
	2400*1200*12		㎡	11.33	10.05	
泰山防潮纸面石膏板	2400*1200*9.5		㎡	18.52	16.43	
	2400*1200*12		㎡	19.14	16.98	
泰山耐火纸面石膏板	2400*1200*9.5		㎡	17.60	15.61	
	2400*1200*12		㎡	18.58	16.49	
泰山耐水纸面石膏板	2400*1200*9.5		㎡	21.59	19.16	
	2400*1200*12		㎡	24.36	21.61	
泰福普通纸面石膏板	2400*1200*9.5		㎡	8.18	7.26	
	2400*1200*12		㎡	9.06	8.04	
（丽天）无石棉硅酸钙板零石棉四防天花板	印花 600*600*4		㎡	25.42	22.55	
	压花 600*600*5		㎡	29.29	25.99	
	冲孔 600*600*5.5		㎡	35.08	31.13	
（巧天）无石棉硅酸钙板	1220*2440*8		㎡	33.40	29.63	
	1220*2440*10		㎡	36.50	32.38	
	1220*2440*12		㎡	43.70	38.77	
内墙塑铝板（上海吉祥）	1200*2440*3.0（10丝）		㎡	52.70	46.76	
	1200*2440*3.0（15丝）		㎡	63.60	56.42	
	1200*2440*3.0（21丝）		㎡	71.39	63.33	
	1200*2440*4.0（18丝）		㎡	73.88	65.54	
	1200*2440*4.0（21丝）		㎡	81.06	71.92	
外墙铝单板（中国吉祥）	氟碳二涂 2.5 厚		㎡	290.92	258.10	
	氟碳二涂 3.0 厚		㎡	345.95	306.93	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
外墙铝板聚酯(上海吉祥)	1200*2440*4.0（30丝）	正美装饰	㎡	99.07	87.90	氟碳涂层每平方米增加10元
	1200*2440*4.0（35丝）		㎡	103.01	91.39	
	1200*2440*4.0（40丝）		㎡	110.63	98.15	
	1200*2440*4.0（45丝）		㎡	111.98	99.35	
铝矿棉吸音天花板	600*600*0.9A+10mm		㎡	83.60	74.17	
万能胶（吉祥）			Kg	22.81	20.24	
复合木模板	2440*1220*18		㎡	44.50	39.48	
花岗岩再生石磨光侧石	1200*200*200	明明水泥制品	米	112.00	99.37	
	1200*200*300		米	120.00	106.47	
	1200*150*300		米	100.00	88.72	
	1200*150*250		米	90.00	79.85	
花岗岩再生石磨光弯头	785*200*300		米	180.00	159.70	
	785*150*300		米	160.00	141.95	
	785*150*250		米	145.00	128.65	
高标准农田沟板配筋φ8	A型500*1000*60		块	74	65.49	
	B型500*800*60		块	64	56.64	
	C型500*600*60		块	56	49.56	
高标准农田沟板配筋φ6	C型600*650*60		块	54	47.79	
	B型600*860*60		块	67	59.29	
高强度环保型机制PC(玄武岩)磨光侧石	1200*250*200		m	122	107.96	
	1200*250*150		m	112	99.12	
	1200*300*150		m	123	108.85	
	1200*300*200		m	141	124.78	
高强度环保型机制PC(G664小白花)磨光侧石	1200*250*200		m	129	114.16	
	1200*250*150		m	118	104.42	
	1200*300*150		m	130	115.04	
高标准农田沟板	A型1080*500*45		块	64	56.64	
	B型860*500*45		块	62	54.87	
	C型800*650*45		块	51	45.13	
井字形植草砖	190*250*80		㎡	72	63.72	
	190*250*60		㎡	59	52.21	
透水砖	100*200*50		㎡	103	91.15	
	200*400*60		㎡	139	123.01	
玄武岩平石	600*100*100		块	23	20.35	
阶梯式挡墙JA	2000*1000*500		块	504	446.02	
阶梯式挡墙JD	2000*1000*500		块	490	433.63	
阶梯式挡墙JE	2000*1000*500		块	495	438.05	
阶梯式挡墙JF	2000*1000*500		块	512	453.10	
阶梯式挡墙JH（弧形）	2000*1000*500		块	495	438.05	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
阶梯式挡墙 JLF-GC（隔仓）	2000*1000*500	明明水泥制品	块	825	730.09	
阶梯式挡墙	1000*450*300		块	246	217.70	
平铺式护坡	1080*1080*300		块	264	233.63	
平铺式护坡	1080*1080*500		块	337	298.23	
直立式挡墙	1250*750*600		块	461	407.96	
卵型槽	2000*400*550		块	526	465.49	
鱼型槽	2000*500*500/ 2000*600*500		块	475	420.35	
岩棉板	1200×600×100—(70K-150K)	路顺环保科技	吨	2600	2307	
	1200×600×85—(60K-150K)		吨	2600	2307	
	1200×600×80—(60K-150K)		吨	2600	2307	
	1200×600×50—(40K-150K)		吨	2600	2307	
	1200×600×60—(40K-150K)		吨	2600	2307	
	1200×600×30—(40K-150K)		吨	2600	2307	
	1130×600×145—(40K-150K)		吨	2600	2307	
	1000×600×50—(50K-150K)		吨	2600	2307	
岩棉条	935×157×100—(50K-150K)		吨	2800	2484	
	935×157×75—(50K-150K)		吨	2800	2484	
	935×157×50—(50K-150K)		吨	2800	2484	
柔性承插口管	Φ300*2000	小马预制构件	m	122	108	
	Φ400*2000		m	162	144	
	Φ500*2000		m	203	180	
	Φ600*2000		m	293	260	
	Φ800*2000		m	438	389	
	Φ1000*2000		m	529	470	
	Φ1200*2000		m	815	723	
	Φ1500*2000		m	1328	1178	
平口排水管Ⅲ级	Φ1000*2000		m	1027	911	
	Φ1200*2000		m	1587	1408	
	Φ1500*2000		m	1997	1772	
柔性企口管	Φ1000*2000		m	600	533	
	Φ1500*2000		m	1393	1236	
	Φ1650*2000		m	1790	1588	
	Φ1800*2000		m	2217	1967	
	Φ2000*2000		m	2827	2508	
仿石侧石(机制)	1000*300*200		m	132	117	
	1000*250*150		m	112	99	
	1000*300*80		m	96	85	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
透水砖	200*100*60	小马预制构件	㎡	97	86	
po 砖	250*500*60		㎡	104	92	
预制装配式钢筋 混凝土检查圆井	Φ700*2000*120		m	651	577	
	Φ1000*2000*200		m	1832	1626	
	Φ1250*2000*200		m	1939	1720	
	Φ1500*2000*200		m	2552	2265	
预制装配式钢筋 混凝土检查方井	700*400*1000*70		m	548	486	
	500*500*1000*120		m	556	493	
	600*600*1000*120		m	619	549	
	1650*1650*2000*220		m	4047	3591	
预制装配式钢筋 变径板	Φ1400*150		块	425	377	
	Φ1600*180		块	546	485	
	Φ1900*200		块	454	402	
	Φ2300*200		块	1576	1398	
C40 砼机制仿花岗岩高强侧石	1200*250*150		块	158	140	
C40 砼预制仿花岗岩高强 PC 砖 盲道砖 表面防滑(黄锈/中黄色)	200*400*60		㎡	212	188	
C40 砼预制仿花岗岩高强 PC 砖 火烧面(中国黑/深灰色/芝麻灰 G654)	200*400*60		㎡	185	164	
C30 砼预制仿花岗岩(黑色、玄武岩)水磨面压边石	200*600*100		m	90	80	
耐力板	3MM	宜城好太阳	㎡	120.00	106.47	广东红波
	5MM		㎡	200.00	177.44	
	8MM		㎡	320.00	283.91	
阳光板	5MM		㎡	58.00	51.46	
	8MM		㎡	68.00	60.33	
	10MM		㎡	78.00	69.20	
	16MM		㎡	124.80	110.72	
APVC 瓦	2.0MM		㎡	50.00	44.36	
	3.0MM		㎡	75.00	66.54	
铁木瓦	1.5MM		米	60.60	53.77	
	2.0MM		米	80.75	71.64	
合成树脂瓦 3.0MM	1050 型		㎡	69.60	61.75	
树脂小背瓦 3.0MM	1050 型		㎡	69.60	61.75	
正脊瓦 135 度	1050 型		件	56.50	50.13	
斜脊瓦	1050 型		件	48.50	43.03	
末端	240 型		件	26.00	23.07	
三通	160*180*180		件	36.50	32.38	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
ASA 仿古滴水板	675 型	宜城好太阳	件	48.50	43.03	
左/右山墙泛水板	1140 型		件	48.50	43.03	
防水配件	帽、盖、胶圈		套	1.20	1.06	
今生缘（磨压门）	规格:2200*850	方圆	套	630.00	580.00	
今生缘（磨压门）	规格:2400*900		套	680.00	600.00	需要加钢管
方圆木门（复合）	规格:2200*900		套	850.00	780.00	
方圆木门（复合）	规格:2400*900		套	950.00	880.00	需要加钢管
方圆木门（多层）	规格:2200*900		套	980.00	900.00	
方圆木门（多层）	规格:2400*900		套	1150.00	1080.00	需要加钢管
强化地板	FY71 规格:1220*198*10		㎡	68.00	58.00	
强化地板	FY73 规格:1220*198*10		㎡	68.00	58.00	
强化地板	FY74 规格:1220*198*10		㎡	68.00	58.00	
强化地板	FY76 规格:1220*198*10		㎡	68.00	58.00	
强化地板	FY78 规格:1220*198*10		㎡	68.00	58.00	
强化地板	FY79 规格:1220*198*10		㎡	68.00	58.00	
全能王（新三层）	FY5601 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5602 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5603 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5605 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5606 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5607 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5608 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
全能王（新三层）	FY5609 规格:1228*199*10		㎡	108.00	98.00	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	110*6.6	无锡成翊杰贸易有限公司	米	152.04	134.55	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	160*9.5		米	319.2	282.48	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	200*11.9		米	498.4	441.06	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	225*13.4		米	651.56	576.60	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	250*14.8		米	776.16	686.87	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	315*18.7		米	1258.04	1113.31	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	355*21.1		米	1648.08	1458.48	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	400*23.7		米	2024.4	1791.50	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	450*26.7		米	2567.6	2272.21	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	500*29.7		米	3172.4	2807.43	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	560*33.2	无锡成翊杰贸易有限公司	米	3973.2	3516.11	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	630*37.4		米	5031.6	4452.74	
洁林牌 PE100 实壁给水管 1.0Mpa	800*47.4		米	8181.6	7240.35	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	90*4.3		米	82.6	73.10	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	160*7.7		米	261.8	231.68	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	200*9.6		米	408.24	361.27	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	225*10.8		米	532	470.80	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	250*11.9		米	631.12	558.51	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	315*15		米	1003.52	888.07	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	355*16.9		米	1336.44	1182.69	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	400*19.1		米	1654.8	1464.42	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.8Mpa	450*21.5		米	2091.6	1850.97	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	160*6.2		米	228.9	202.57	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	200*7.7		米	354.3	313.54	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	225*8.6		米	457.8	405.13	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	250*9.6		米	552.6	489.03	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	315*12.1		米	877.8	776.81	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	400*15.3		米	1404	1242.48	
洁林牌 PE100 实壁给水管 0.6Mpa	450*17.2		米	1815.52	1606.65	
普顿检查井流槽起始井	315*200		米	487.26	431.20	
	315*225		米	495.42	438.42	
	315*250		米	510.96	452.18	
	450*200		米	768.66	680.23	
	450*225		米	776.82	687.45	
	450*250		米	780.12	690.37	
	450*315		米	872.7	772.30	
	630*315		米	1288.2	1140.00	
	630*400		米	1361.4	1204.78	
	630*450		米	1458	1290.27	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
普顿检查井流槽直通井	315*200	无锡成翊杰贸易有限公司	米	516.72	457.27	
	315*225		米	540.84	478.62	
	315*250		米	555.84	491.89	
	450*200		米	796.92	705.24	
	450*225		米	847.44	749.95	
	450*250		米	850.08	752.28	
	450*315		米	989.4	875.58	
	630*315		米	1419.6	1256.28	
	630*400		米	1476	1306.19	
	630*450		米	1575.6	1394.34	
普顿检查井流槽三通井	315*200		米	546.78	483.88	
	315*225		米	574.86	508.73	
	315*250		米	599.76	530.76	
	450*200		米	857.58	758.92	
	450*225		米	888.96	786.69	
	450*250		米	895.56	792.53	
	450*315		米	1045.8	925.49	
	630*315		米	1500.6	1327.96	
	630*400		米	1576.2	1394.87	
	630*450		米	1718.4	1520.71	
普顿检查井流槽弯头井	315*200		米	516.72	457.27	
	315*225		米	540.84	478.62	
	315*250		米	555.84	491.89	
	450*200		米	847.44	749.95	
	450*225		米	850.08	752.28	
	450*250		米	989.4	875.58	
	450*315		米	989.4	875.58	
	630*315		米	1419.6	1256.28	
	630*400		米	1476	1306.19	
	630*450		米	1575.6	1394.34	
普顿检查井井筒管	315（正八级）		米	426	376.99	
	450（正八级）		米	660	584.07	
	630（正八级）		米	1200	1061.95	
普顿检查井热缩套	200		米	64.8	57.35	
	225		米	64.8	57.35	
	250		米	87	76.99	
	315		米	106.8	94.51	
	400		米	142.8	126.37	
	450		米	220.8	195.40	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
惠达洁具	座便器系列 HD6307A	宜兴市朝辉建材经营部	套	1550	1375.18	产地唐山
	坐便器系列 HD6316A		套	1350	1197.74	
	台上盆 HD3		只	315	279.47	
	台下盆 HDU012		只	295	261.73	
	拖把池 HD8 482*411*589		只	460	408.12	
	拖把池 HD1 552*475*810		只	950	842.85	
	幼儿挂便 HDu460		只	530	470.22	
	幼儿马桶 HDC229		只	620	550.07	
	幼儿蹲坑 HD41		只	305	270.60	
	蹲便器 HD5 588*468*245		只	315	279.47	
	蹲便器 HQ1 加长型 630*460*320		只	395	350.45	
	蹲便器 HD33 618*404*197		只	365	323.83	
	挂便器 HD620 408*345*630		只	580	514.58	
	挂便器 HDU718 480*470*640		只	950	842.85	
	挂便器 HDU012 293*325*725		只	650	576.69	
	立便器 HDU900 415*350*900		套	1450	1286.46	
	立柱洗面盆 HD304		套	380	337.14	
	小便感应器 HD3112AC		套	750	665.41	
	小便延时阀 HDK822		套	195	173.01	
	脚踏式大便阀 HD920B		只	380	337.14	
	手按大便延时阀 HDK921		只	220	195.19	
	大便感应器 HD211AC		只	1050	931.57	
	双孔冷热水面盆龙头 H2781		只	420	372.63	
	单孔冷水面盆龙头 H5620		只	210	186.31	
	淋浴龙头 HDB5005		只	1350	1197.74	
	面盆感应龙头 504		只	950	842.85	
	台盆下水 HDGD0001A		只	75	66.54	
	HDA0856 拖把池加长型龙头		只	95	84.29	
	蹲坑水箱 HDS0601-T		只	215	190.75	
	三角阀 HDj5002		只	45	39.92	
	洗衣机龙头 HD807		只	75	66.54	
	快开龙头 HD804		只	75	66.54	
	10*10 全铜地漏 HD8803		只	75	66.54	
	50 公分软管		只	25	22.18	
新中源陶瓷	玉聚晶华 NHJ8811 80*80		片	99	87.83	产地广东
	玉聚晶华 NHJ8812 80*80		片	135	119.77	
	雪花白系列 3DMC8900 80*80		片	155	137.52	
	臻冠系列 3DMC8971 80*80		片	155	137.52	
	臻冠系列 3DMC8970 80*80		片	155	137.52	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
新中源陶瓷	臻冠系列 3DMC8908 80*80	宜兴市朝辉建材经营部	片	155	137.52	产地广东
	臻冠系列 10020 20*100		片	49	43.47	
	臻冠系列 10031 20*100		片	49	43.47	
	臻冠系列 9020 15*90		片	38	33.71	
	臻冠系列 9031 15*90		片	38	33.71	
	锻光轴系列 3DGY8002 80*80		片	145	128.65	
	锻光轴系列 3DGY8001 80*80		片	145	128.65	
	玉聚晶华 6811 60*60		片	33	29.28	
	玉聚晶华 6812 60*60		片	33	29.28	
	东方印象 ZY6P003 60*60		片	43	38.15	
	通体瓷抛釉 NB12601 120*60		片	185	164.13	
	通体瓷抛釉 NB126133C 120*60		片	185	164.13	
	水晶之恋瓷片 1NC63000 30*60		片	19	16.86	
	春暖花开瓷片 5MC63855 30*60		片	18	15.97	
	春暖花开瓷片 5DIE6099 30*60		片	18	15.97	
	混包 5D1E60111 30*60		片	18	15.97	
	瓷片 5DIE30100 30*30		片	13	11.53	
	石尚倾城瓷片 5MC3855 30*30		片	14	12.42	
	通体大理石 XQ71511 75*150		片	285	252.86	
	通体大理石 XQ71505 75*150		片	285	252.86	
惠万家瓷砖	一石多面通体大理石 HF8011 80*80		片	135	119.77	产地广东
	一石多面通体大理石 HF88805 80*80		片	135	119.77	
	一石多面通体大理石 HF88813 80*80		片	125	110.90	
	一石多面通体大理石 HF88658 80*80		片	125	110.90	
	一石多面通体大理石 HF88685 80*80		片	145	128.65	
	一石多面通体大理石 HF88810 80*80		片	145	128.65	
	一石多面通体大理石 HF88815 80*80		片	145	128.65	
	金刚大理石 HF126605 60*120		片	185	164.13	
	金刚大理石 HF126606 60*120		片	185	164.13	
	金玉良缘 61487 30*60		片	14.5	12.86	
	格尔尼卡 61488 30*60		片	14.5	12.86	
	星河灰 61497 30*60		片	17	15.08	
	保加利亚灰 61481 30*60		片	17	15.08	
	波西米亚 61545 30*60		片	17	15.08	
	粉世佳人 61501 30*60		片	15.5	13.75	
	宝格丽亚 61527 30*60		片	15.5	13.75	
	科尔维亚 61529 30*60		片	17	15.08	
	金玉良缘 36498 30*30		片	12	10.65	
	星河灰 36488 30*30		片	12	10.65	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
高阳瓷砖	一石多面通体大理石 GMT885603 80*80	宜兴市朝辉建材经营部	片	115	102.03	产地广东
	一石多面通体大理石 GMT885606 80*80		片	115	102.03	
	喷墨一石多面 G62121 60*60		片	26	23.07	
	喷墨一石多面 G63261 60*60		片	26	23.07	
	喷墨一石多面 GT48605 40*80		片	23	20.41	
	喷墨一石多面 GT48621 40*80		片	23	20.41	
	喷墨一石多面 GT4805 40*40		片	13	11.53	
	喷墨一石多面 GT4808 40*40		片	13	11.53	
	喷墨一石多面 GT36512 30*60		片	14	12.42	
	喷墨一石多面 GT36509 30*60		片	14	12.42	
	喷墨一石多面 GT33509 30*60		片	9	7.98	
	喷墨一石多面 GT33502 30*60		片	9	7.98	
	喷墨一石多面 GMT128103 60*120		片	135	119.77	
	喷墨一石多面 GMT128332 60*120		片	135	119.77	
	喷墨一石多面 GMZ158607 75*150		片	195	173.01	
	喷墨一石多面 GMZ158601 75*150		片	195	173.01	
卫浪	WLZ-020 连体 670*340*720	宜兴市佳隽建材经营部	只	1050	931.57	产地佛山
	WLZ-026 连体 670*340*745		只	1118	991.90	
	WLZ-333A 连体 715*395*760		只	1435	1273.15	
	WLD-111 蹲便器 580*450*240		只	325	288.34	
	WLD-111 蹲便器 650*470*270		只	368	326.49	
	WLD-111A-1 蹲便器 585*445*260		只	368	326.49	
	WLG-03A 挂式小便器 365*315*615		只	530	470.22	
	WLG-11B 挂式小便器 385*290*650		只	495	439.17	
	WLG-333 挂式小便器 345*320*720		只	950	842.85	
	WLTP-03 台下盆 555*435*190		只	320	283.91	
	WLTP-09 台下盆 530*360*180		只	365	323.83	
	WLTP-05 立柱盆 505*430*815		只	375	332.70	
	1051 单孔台盆龙头		只	425	377.06	
	1047 单孔台盆龙头		只	445	394.81	
	G318AB 小便感应器		只	745	660.97	
	G529AB 大便感应器		只	950	842.85	
	D001A 小便延时冲洗阀		只	215	190.75	
	D005A 延时脚踏冲洗阀		只	495	439.17	
	015 三角阀		只	48	42.59	
	WL-A016 水箱		只	265	235.11	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
花岗岩再生石障碍球	400mm	安胜环保新材料	个	200.00	177.44	产地佛山
	500mm		个	300.00	266.16	
	600mm		个	420.00	372.63	
花岗岩再生石太阳能障碍球	500mm		个	831.00	737.27	
花岗岩再生石路沿石	100*30*15cm		米	102.00	90.50	
	100*25*15cm		米	92.00	81.62	
	100*25*12cm		米	80.00	70.98	
	100*20*10cm		米	67.00	59.44	
花岗岩再生石路平石	100*30*8cm		米	72.00	63.88	
	100*25*8cm		米	61	54.12	
花岗岩再生石圆弧	390*120*300cm		米	300	266.16	
	314*120*250cm		米	348	308.75	
PVC 电工套管中型（315M）	16	宜城旭君建材	米	2.53	2.24	浙江中财
	20		米	3.30	2.93	
	25		米	6.35	5.63	
	32		米	9.88	8.77	
	40		米	14.43	12.80	
中空螺旋消音管	75		米	38.87	34.49	
	110		米	60.18	53.39	
	160		米	138.70	123.06	
实壁螺旋消音管	75		米	40.92	36.30	
	110		米	65.35	57.98	
	160		米	146.00	129.53	
中空平壁消音管	75		米	37.05	32.87	
	110		米	58.40	51.81	
PVC 排水管	50		米	13.85	12.29	
	75		米	23.08	20.48	
	110		米	37.37	33.16	
	160		米	84.18	74.69	
	200		米	127.58	113.19	
PVC 雨水管	110		米	27.00	23.95	
	110*2.8 加强型		米	31.18	27.66	
	160		米	59.00	52.35	
PP 静音管系列	50		米	27.52	24.42	
	75		米	49.79	44.17	
	110		米	81.96	72.72	
	160		米	138.61	122.98	
	110 螺旋		米	100.44	89.11	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
HDPE双壁波纹管S2	ID225	宜城旭君建材	米	120.83	107.20	浙江中财
	ID300		米	194.96	172.97	
	ID400		米	336.10	298.19	
	ID500		米	548.74	486.85	
	ID600		米	730.21	647.85	
	ID800		米	1154.83	1024.58	
PE100开挖埋地排污管	200*11.9		米	183.05	162.40	
	250*14.8		米	285.64	253.42	
	315*18.7		米	456.17	404.72	
	315*12.1		米	300.03	266.19	
	355*21.1		米	580.86	515.35	
	355*13.6		米	379.16	336.40	
	400*23.7		米	734.34	651.51	
	400*15.3		米	482.81	428.35	
	500*29.7		米	1147.87	1018.40	
	630*37.4		米	1820.92	1615.54	
流槽起始井	450*300		只	448.95	398.31	
	630*400		只	857.44	760.73	
流槽三通井	450*300		只	526.66	467.26	
	630*400		只	984.25	873.24	
流槽弯头井	450*300		只	494.66	438.87	
	630*400		只	905.75	803.59	
流槽直通井	450*300		只	485.60	430.83	
	630*400		只	905.75	803.59	
流槽四通井	450*300		只	555.83	493.14	
	630*400		只	1032.55	916.09	
PE100埋地给水管	110*6.6		米	66.81	59.27	
	160*9.5		米	138.35	122.75	
	200*11.9		米	216.51	192.09	
	200*7.7		米	144.03	127.79	
	250*14.8		米	337.85	299.74	
	250*9.6		米	223.76	198.52	
	315*18.7		米	539.55	478.69	
	315*12.1		米	354.87	314.84	
	355*21.1		米	687.04	609.55	
	355*13.6		米	448.47	397.89	
	400*23.7		米	868.57	770.61	
	400*15.3		米	571.06	506.65	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
PP-R 冷水管 S4	20*2.3	宜城旭君建材	米	8.44	7.49	浙江中财
	25*2.8		米	14.37	12.75	
	32*3.6		米	18.81	16.69	
PP-R 冷水管 S5	40*3.7		米	25.17	22.33	
	50*4.6		米	44.60	39.57	
	63*5.8		米	73.41	65.13	
	75*6.8		米	111.88	99.26	
	90*8.2		米	148.17	131.46	
	110*10		米	213.97	189.84	
PP-R 热水管 S 3.2	20*2.8		米	10.61	9.41	
	25*3.5		米	17.39	15.43	
	32*4.4		米	22.35	19.83	
	40*5.5		米	35.56	31.55	
	50*6.9		米	67.07	59.51	
	63*8.6		米	122.16	108.38	
HDPE 钢丝网骨架 1.6mpa	75		米	55.55	49.28	
	110		米	102.08	90.57	
	160		米	187.57	166.41	
	200		米	258.68	229.50	
HDPE 钢丝网骨架 1.0mpa	250		米	338.06	299.93	
	315		米	529.41	469.70	
孔网钢带聚乙烯复合管 1.0Mpa	110		米	253.00	224.46	
	160		米	418.00	370.85	
	200		米	561.00	497.73	
	315		米	1265.00	1122.32	
	355		米	1800.00	1596.98	
	500		米	2772.00	2459.35	
	630		米	3480.00	3087.50	
孔网钢带聚乙烯复合管 1.6Mpa	110		米	275.00	243.98	
	160		米	442.00	392.15	
	200		米	588.00	521.68	
	315		米	1496.00	1327.27	
	355		米	1881.00	1668.84	
	500		米	2915.00	2586.22	
	630		米	3685.00	3269.37	
聚乙烯缠绕结构壁 B 型管(克拉管)	ID200		米	163.08	144.69	
	ID300		米	264.17	234.37	
	ID400		米	420.15	372.76	
	ID500		米	606.56	538.15	
	ID600		米	874.44	775.81	
	ID800		米	1649.01	1463.02	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
预应力混凝土生态景观组合护岸桩 RSP 型主受力桩	RSP-400-570A-C60	江苏麦廊新材料科技有限公司	M	612	542.97	B 型桩，价格增加 30 元/m;C 型桩，价格增加 60 元/m
	RSP-500-670A-C60		M	723	641.01	
RSP 型预应力连接板桩	YB150-660-C40		M	485	429.85	连接板桩的宽度每增加 100mm，价格增加 20 元/米;增加水上生态仓按 90 元/个计，增加水下生态仓按 65 元/个计，绿植培育按 80 元/管计;表面压花，压花部分价格增加 80 元/米。遇水膨胀胶条 70 元/米。
	YB200-660-C40		M	497	441.17	
预应力混凝土生态景观组合护岸桩 ZSP 型主受力桩	ZSP-400-440A-C60		M	570	505.27	B 型桩，价格增加 25 元/m;C 型桩，价格增加 50 元/m
	ZSP-320-340A-C60		M	395	350.67	
	ZSP-660-800A-C60		M	723	641.01	
ZSP32 型预应力连接板桩	YTB120-100-C40		M	429	380.84	连接板桩的宽度每增加 100mm，价格增加 20 元/米;增加水上生态仓（包括后置生态仓）按 90 元/个计，增加水下生态仓按 65 元/个计，绿植培育按 80 元/管计;表面压花，压花部分价格增加 80 元/米。
	YTB120-130-C40		M	480	426.08	
ZSP40 型预应力连接板桩	YTB150-720-C40		M	493	437.40	
	YTB200-720-C40		M	506	448.71	
ZSP66 型预应力连接板桩	YTB200-960-C40		M	540	478.87	
	YTB200-1260-C40		M	574	509.04	
复合材料仿木桩	ϕ200 圆形		M	192	170.43	桩间锁扣条 15 元/米，桩顶设置花盆 20 元/只
复合材料仿木桩	150x250 异形		M	216	191.55	
生态景观曲景墙桩	EQW320		M	340	301.65	EQW320 盖板 120 元/延米 EQW300 盖板 100 元/延米 栏杆 50 元/延米
	EQW300		M	298	263.95	
生态景观曲景墙板	EQB870		M	306	271.49	
	EQB650		M	255	226.24	
公元 PVC-U 排水管	50*2.0	宜兴市公元建材	米	9.47	8.24	
	75*2.3		米	16.51	14.36	
	110*3.2		米	25.19	21.92	
	160*4.0		米	58.54	50.93	
	200*4.9		米	90.25	78.5	
公元 PVC-U 雨落水管	50*1.8		米	8.53	7.42	
	75*1.9		米	14.69	12.78	
	110*2.1		米	21.36	18.58	
	160*2.8		米	47.03	40.92	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
公元PVC-U绝缘电工管305中型	20*305中型	宜兴市公元建材	米	1.52	1.32	
	25*305中型		米	2.84	2.47	
	32*305中型		米	4.74	4.12	
	40*305中型		米	7.06	6.14	
公元PVC HRS高层雨水专用管	50X2.2		米	11.76	10.23	
	75X2.5		米	19.00	16.53	
	110X4.7		米	54.78	47.66	
	160X4.0		米	68.27	59.4	
公元（精杰）HDPE双壁波纹管SN8级	DN200		米	65.92	57.35	
	DN225		米	77.63	67.54	
	DN300		米	132.7	115.5	
	DN400		米	211.37	183.9	
	DN500		米	348	302.76	
	DN600		米	474.35	412.68	
	DN800		米	722.86	628.73	
	DN200		米	64.9	56.5	
	DN225		米	72.6	63.1	
	DN300		米	121.3	105.5	
	DN400		米	201.6	175.4	
公元HDPE双壁波纹管SN8级	DN500		米	348	302.8	
内径	DN600		米	435	378.5	
	DN800		米	860	748.2	
	DN1000		米	1456	1266.7	
	DN1200		米	2236.2	1945.5	
公元PE100埋地给水管1.0mpa	200*11.9		米	332.79	289.53	
	225*13.4		米	422.58	367.64	
	250*14.8		米	518.52	451.1	
	315*18.7		米	840.5	731.24	
	355*21.1		米	1069.18	930.2	
	400*23.7		米	1353.09	1177.7	
	500*26.7		米	2119.44	1843.9	
公元PE无压埋地排污管SN8	200*9.6		米	222	193.14	
	225*10.8		米	288	250.56	
	250*11.9		米	345	300.15	
	315*15		米	515.8	448.75	
	355*16.9		米	631.5	550	
	400*19.1		米	850.8	740.2	
	500*23.9		米	1329.9	1157	
公元流槽起始井	315*300		只	370	322	
	450*300		只	540	469.8	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
公元流槽三通井	315*300	宜兴市公元建材	只	418	363.66	
	450*300		只	670	582.9	
公元流槽弯头井	315*300		只	402	350	
	450*300		只	585	508.95	
公元流槽直通井	315*300		只	390	339.3	
	450*300		只	575	500	
公元流槽四通井	315*300		只	518	450.66	
	315*300		只	718	624.66	
公元 HDPE 中空缠绕井筒管 SN8	315 系列		米	322	280.14	
	450 系列		米	650	565.5	
公元 HDPE 建筑排水管	40X3.0		米	16.65	14.48	
	50X3.0		米	21.17	18.42	
	63X3.0		米	27	23.5	
	75X3.0		米	32.4	28.19	
	90X3.5		米	45.45	39.54	
	110X4.2		米	66.67	58	
	125X4.8		米	86.5	75.25	
	160X6.2		米	142.68	124.1	
	200X7.7		米	220.98	194	
	250X9.6		米	344.51	300	
	315X12.1		米	547.34	476.2	
公元 HDPE 超静音排水管	50		米	22.87	19.9	
	75		米	34.06	29.63	
	110		米	67.28	58.53	
	160		米	135.25	117.67	
	200		米	206.86	180	
公元 HDPE 单叶片静音螺旋排水管	75		米	45.3	39.4	
	110		米	86.65	75.4	
	160		米	151.23	131.5	
公元 HDPE（3S)超静音排水管	D50		米	28.84	25.1	
	D75		米	42.3	36.8	
	D110		米	74.75	65	
	D160		米	137.86	120	
公元 PP-R 冷水管	D20X2.3		米	7.83	6.8	
	D25X2.8		米	11.6	10	
	D32X3.6		米	19.06	16.58	
	D40X4.5		米	29.18	25.4	
	D50X5.6		米	44.23	38.5	
	D63X7.1		米	72.03	62.67	
	D75X8.4		米	105.57	91.85	
	D90X10.1		米	155.37	135.2	
	D110X12.3		米	227.46	198	

材料名称	规格型号	建材信息价依据	单位	含税信息价	除税信息价	备注
公元 PP-R 热水管	D20X2.8	宜兴市公元建材	米	9.03	7.85	
	D25X3.5		米	14.06	12.23	
	D32X4.4		米	21.97	19.1	
	D40X5.5		米	36.47	31.7	
	D50X6.9		米	56.95	49.55	
	D63X8.6		米	90.61	78.8	
	D75X10.3		米	114.58	100	
	D90X12.3		米	164.05	142.7	
	D110X15.1		米	242.69	211.1	
中冀众邦金属电线钢导管、KBG、JDG	20X1.0		米	5.35	4.65	
	20X1.5		米	7.93	6.9	
	25X1.2		米	8.16	7.1	
	25X1.5		米	9.94	8.65	
	32X1.2		米	10.41	9.06	
	32X1.5		米	13.03	11.34	
	40X1.2		米	13.28	11.55	
	40X1.5		米	16.3	14.16	
	50X1.2		米	16.62	14.46	
	50X1.6		米	21.84	19	
宜万川 HDPE 静音排水管	50X3.0		米	43.7	38.02	
	75X3.0		米	66.7	58.03	
	110X4.2		米	112.7	98.05	
	160X6.2		米	216.2	188.1	
	200X6.2		米	365.7	310.33	
宜万川中空内螺旋管	110X6.0		米	135.7	118.06	
	160X6.0		米	204.7	178.1	
宜万川实壁内螺旋管	110X4.2		米	135.7	118.06	
	160X6.2		米	239.2	208.1	
宜万川专用雨水管	110X4.2		米	147.2	128.07	
宜万川 3S 静音排水管	110X4.2		米	135.7	118.06	
	160X6.2		米	250.7	218.1	
宜万川 FRPP 螺旋静音管	110X4.5		米	170.2	148.07	
宜万川 FRPP 管材	50X3.2		米	43.7	38.02	
	75X3.8		米	78.2	68.03	
	110X4.5		米	135.7	118.06	
	160X5.0		米	227.7	198.1	
	200X6.5		米	423.2	368.18	

其他材料按照无锡市造价管理部门信息价计算

无锡市建筑工程常用起重机械10月份市场租赁参考价

设备名称(型号)	除税租赁价格(元/月)			独立高度进退场费(元)(含进退场运费、安拆费用、检测费用等)	附墙安装、加节、拆卸、降节人工费及运费(元/道)	人工(塔式起重机需求一司机二司索)		备注
塔式起重机	独立高度	70米以内	100米以内			司机(元/月/人)	司索(元/月/人)	
	租金	租金	租金					
QTZ63	14500	17000	19000	34000	7000	8500	5500	
QTZ80	18000	20000	23000	39000	8000	8500	5500	
QTZ125	35000	38000	41000	58000	10000	8500	5500	
QTZ160	39000	43000	47000	63000	11000	8500	5500	
QTZ200	46000	50000	55000	67000	13000	8500	5500	
QTZ250	52000	57000	63000	70000	15000	8500	5500	
QTZ315	60000	66000	74000	83000	17000	8500	5500	
施工升降机	除税租赁价格(元/月)			进退场费(元/台)		人工		备注
	60米以内	100米以内		60m以内高度进退场费(元)含进退场运费、安拆费用、检测费用等	100m以内高度进退场费(元)含进退场运费、安拆费用、检测费用等	司机(元/月/人)	/	
SC200/200	11000	13000		23500	32000	5500	/	
SC100/100	7000	/		16000	/	5500	/	
汽车起重机	除税租赁价格(元/台班)							
25t	1500							备注
35t	2500							
50t	3000							
70t	4500							
100t	7000							
130t	9000							
160t	11000							
高处作业吊篮	除税租赁价格(元/台班)							
ZLP630	50							
ZLP800	50							

注:1、以上租金不含司机和司索人工费用。 2、以上进退场费用考虑使用地脚螺丝,基础脚柱费另计。

2025年10月份无锡市建筑工种人工成本信息表

序号	工种	月工资	日工资	备注
1	建筑、装饰工程普工	5400	180	按30天/月计算
2	木工(模板工)	6300	210	按30天/月计算
3	钢筋工	5700	190	按30天/月计算
4	混凝土工	5400	180	按30天/月计算
5	架子工	6000	200	按30天/月计算
6	砌筑工(砖瓦工)	5700	190	按30天/月计算
7	抹灰工(一般抹灰)	5400	180	按30天/月计算
8	抹灰、镶贴工	5850	195	按30天/月计算
9	装饰木工	6300	210	按30天/月计算
10	防水工	5400	180	按30天/月计算
11	油漆工	5700	190	按30天/月计算
12	管工	5700	190	按30天/月计算
13	电工	6000	200	按30天/月计算
14	通风工	5700	190	按30天/月计算
15	电焊工	6000	200	按30天/月计算
16	起重工	5700	190	按30天/月计算
17	玻璃工	5700	190	按30天/月计算
18	金属制品安装工	5700	190	按30天/月计算

说明：该价格并非信息价，仅为相关单位内部核定工程成本，劳务分包单位之间进行劳务合同谈判等提供价格参考。

2024年10月至2025年10月主要建筑材料价格走势









无锡市建筑工程常用施工机械、周转材料市场租赁参考价格(2025年10月)

机械名称	规格型号	单位	含税租赁价格(元)	税率	提供单位
挖掘机	1.0M³(履带式)	台班	1900	3%	综合
挖掘机	0.8M³(轮胎式)	台班	900	3%	综合
脚手扣件		只/天	0.006	3%	东北塘盛达钢管扣件租赁站
组合钢模板		m²/天	0.160	3%	综合
反铲挖掘机(履带式)	斗容量0.5m³	台班	1190.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	斗容量0.8m³	台班	1980.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	斗容量1.0m³	台班	2090.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	斗容量1.25m³	台班	2270.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	斗容量1.5m³以下	台班	2940.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	加长臂型(18M－20M)	台班	4840.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	加长臂型(20M－22M)	台班	5200.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
反铲挖掘机(履带式)	加长臂型(22M－25M)	台班	6000.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
破碎挖掘机(反铲履带式)	80型以下	台班	1320	3%	无锡市伟云基础工程有限公司
破碎挖掘机(反铲履带式)	180型以下	台班	1480	3%	无锡市伟云基础工程有限公司
破碎挖掘机(反铲履带式)	260型以下	台班	2240	3%	无锡市伟云基础工程有限公司
钢走道板	6m＊1.2m/块	台班	1.2元/m²	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司
推土机	160型号	台班	2600.00	3%	无锡市建裕通基础工程有限公司、江苏晟沣基础建设工程有限公司

注:以上价格包含人工、机械及油料费用。

法尔胜钢绞线10月份市场参考价格

材料名称	规 格	单 位	含税价格(不含运费)	除税价格(不含运费)
钢绞线	Φ15.24	元/吨	4950	4380

单位：江阴法尔胜钢铁制品有限公司　　地址:江阴璜土镇澄常工业园

联系人:钱　勇　　联系电话：13961626263

无锡市彩色沥青2025年10月份市场参考价格

材料名称	规格型号	单位	含税价	除税价
彩色沥青混凝土(红)	CAC－10	元/吨	2200	1950
彩色沥青混凝土(灰)	CAC－10	元/吨	2200	1950
彩色沥青混凝土(绿)	CAC－10	元/吨	2400	2130
彩色沥青混凝土(蓝)	CAC－10	元/吨	2800	2480
彩色沥青混凝土(黄)	CAC－10	元/吨	2800	2480

注:该价格为成品彩色沥青砼价格,不适用普通沥青砼上做彩色涂层。

Pc预制构件10月份市场参考价格（一）

序号	构件类型	单位	含税价	除税价	含钢筋量	模具含量	埋件含量
1	预制叠合板	m³	3156	2793	100kg/m³	5kg/m³	桁架钢筋30m
2	预制楼梯	m³	3192	2825	100kg/m³	10kg/m³	15kg/m³
3	预制阳台板	m³	3192	2825	85kg/m³	8kg/m³	10kg/m³
4	预制空调板	m³	3192	2825	80kg/m³	10kg/m³	10kg/m³
5	预制外围护墙	m³	3360	2973	80kg/m³	14kg/m³	15kg/m³
6	预制剪力墙板	m³	3264	2888	90kg/m³	10kg/m³	20kg/m³
7	预制夹心保温墙板	m³	3480	3080	100kg/m³	20kg/m³	30kg/m³

提供单位：无锡嘉盛商远建筑科技有限公司

注：1、饰面辅助材料费另行计算；

2、各类构件价格可根据工程项目的工期及构件含钢量的变化按实际调整；

2、本报价按混凝土(C30)计算，每增加一个强度等级增加 15 元/立方米；

3、本报价为送达工地价格(运距 50KM 以内)，包含运费，不包含押车费用；

4、本报价不含深化设计费、卸车费、安装费与构件出厂后各单位要求的检测费用；

5、夹心保温墙板价格包括 XPS 保温材料及保温连接件；

6、PC 构件方量(包括夹心保温板)均按构件外围尺寸计算；

7、叠合板中桁架钢筋按常规报价；

8、本报价不包含墙体窗框预埋材料及人工费用。

Pc预制构件10月份市场参考价格（二）

名称	规格	单位	含税价格(元)13%	除税价格(元)	产品含量描述				
					含钢量	套筒规格数量	埋件含量	模具含量	备注
PC预制叠合板	60mm板厚	m³	3200	2831.86	150kg/m³			8kg/m³	叠合筋 30m
PC预制楼梯	无饰面	m³	3200	2831.86	100kg/m³		10kg/m³	15kg/m³	
PC预制阳台板	无饰面	m³	3500	3097.35	160kg/m³		10kg/m³	15kg/m³	
PC预制空调板	无饰面	m³	3600	3185.84	130kg/m³		10kg/m³	15kg/m³	
PC预制梁	无饰面	m³	3800	3362.83	180kg/m³		15kg/m³	20kg/m³	
PC预制柱	无饰面	m³	4200	3716.81	190kg/m³	D22 10个/m³	10kg/m³	15kg/m³	
PC剪力墙板	无饰面	m³	3400	3008.85	90kg/m³	D18 7个/m³	15kg/m³	15kg/m³	
PC内填充墙墙板	无饰面	m³	3200	2831.86	80kg/m³		10kg/m³	15kg/m³	
PC夹心保温外墙板	保温30cm厚	m³	3800	3362.83	90kg/m³	D18 7个/m³	15kg/m³	15kg/m³	

提供单位：江苏东尚住宅工业工业有限公司

注：1、饰面辅助材料费另行计算；

2、各类构件价格根据工程项目的工期及产品含量的变化按实调整；

3、本报价为到工地价（运距 80km 以内），不包括卸车及现场堆放架费用；

4、本价格不包含平行检测费用，不包含钢副框及窗框保护费；

5、夹心保温板价格包括 XPE、保温连接件等；

6、PC 构件方量（包括夹心保温板）均按构件外围尺寸计量；

7、叠合板中叠合筋仅按常规格叠合筋报价；

8、套筒灌浆料为外采购。

无锡市2025年10月份体育专业工程材料市场参考价格

序号	名 称	规格型号	单位	市场价格（含税）	施工参考企业	材料参考品牌	备 注
1	渗水型EPDM塑胶跑道	13mm红色	m²	265	云顶、恒荣、康尔	格睿恩、文明、森泰	蓝色增加30元/m²，含人、材、机费用
2	混合型塑胶	13mm红色	m²	355	云顶、恒荣、康尔	格睿恩、文明、森泰	
3	全塑型塑胶	13mm红色	m²	390	云顶、恒荣、康尔	格睿恩、文明、森泰	
4	层压式EPDM塑胶	15mm（8+7彩色）	m²	325	云顶、恒荣、康尔	格睿恩、文明、森泰	含人、材、机费用
5	硅PU	8mm	m²	300	云顶、恒荣、康尔	格睿恩、文明、森泰	含人、材、机费用
6	足球场人造草坪（平直单丝）	50mm	m²	135	云顶、恒荣、康尔	威腾、文明、三叶	含人、材、机费用；不含人造草坪填充颗粒及缓冲垫
7	足球场人造草坪（平直加茎单丝）	50mm	m²	155	云顶、恒荣、康尔	威腾、文明、三叶	
8	足球场人造草坪（异形加茎单丝）	50mm	m²	165	云顶、恒荣、康尔	威腾、文明、三叶	
9	人造草坪填充颗粒	TPE	Kg	14.5	云顶、恒荣、康尔	瑞弗、泰辉	高聚物总量≥30%
10	人造草坪填充颗粒	EPDM	Kg	10.5	云顶、恒荣、康尔	飞能、淳鼎、盛融	高聚物总量≥20%
11	缓冲垫	10mm	m²	26	云顶、恒荣、康尔	瑞弗	聚乙烯发泡普通型：≥30Kg/m³
12	缓冲垫	10mm	m²	56	云顶、恒荣、康尔	瑞弗	聚乙烯发泡高密度型:≥70Kg/m³
13	缓冲垫	10mm	m²	98	云顶、恒荣、康尔	绣林、格睿恩	W型三维缓冲垫、全新聚丙烯高分子材料、双面土工布

备注：1、符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）及配套GB/T43564-2023、GB/T43565-2023、GB/T43566-2023规定； 2、增值税按9%计。 3、市场价格仅供参考。

（内部资料 注意保存）

无锡工程造价信息

WUXI
CONSTRUCTION
ERGINEERING
COST
INFORMATION



2025.10